24-059_ARCH


BÂTIMENT LAVAL

135 Blvd Saint-Elzéar O - Laval - Quebec

BÂTIMENT DE TYPE RÉSIDENTIEL REGROUPANT 27 LOGEMENTS (BÂTIMENT B).

LA STRUCTURE EST DE BOIS AUX ÉTAGES ET EN BÉTON AU SOUS-SOL, AVEC UNE RESISTANCE AU FEU DE 1 HEURE ENTRE LES ETAGES ET DE 1 HEURE ENTRE LES LOGEMENTS.

LA STRUCTURE SERA DE 3 ETAGES AVEC STATIONNEMENT EN SOUS-SOL, HAUTEUR TOTAL 7.5 m.



PLAN CLÉ

LISTE DE DESSINS (BÂTIMENT B)

PAGE	NOM DE PAGE	DESCRIPTION	DATE
A-000 B	PAGE TITRE B		
A-001 B	PLAN IMPLANTATION B		
A-002 B	GESTION DES DÉCHETS B		
A-003 B	ÉTUDE DE CODE, DONNÉES B		
A-004 B	SUPERFICIES, FAÇADE DE RAYONNEMENT B		
A-100 B	PLAN SOUS-SOL B		
A-100.3 B	PLAN SOUS-SOL (GAUCHE) B		
A-100.4 B	PLAN SOUS-SOL (DROITE) B		
A-101 B	PLAN REZ-DE-CHAUSSÉE B		
A-101.3 B	PLAN REZ-DE-CHAUSSÉE (GAUCHE) B		
A-101.4 B	PLAN REZ-DE-CHAUSSÉE (DROITE) B		
A-102 B	ÉTAGE 2 B		
A-102.3 B	PLAN ÉTAGE 2 (GAUCHE) B		
A-102.4 B	PLAN ÉTAGE 2 (DROITE) B		
A-103 B	TOIT B		
A-150 B	PLAN DE PLAFOND - SOUS-SOL B		
A-151 B	PLAN DE PLAFOND - REZ-DE-CHAUSSÉE B		
A-152 B	PLAN DE PLAFOND - ÉTAGE 2 B		
A-200 B	ÉLÉVATIONS B		
A-300 B	COUPES B		
A-401 B	PLANS_ESCALIERS_E1.B		
A-402 B	PLANS_ESCALIERS_E2.B		
A-403 B	PLAN / COUPE ASCENSEUR		
A-602 B	TYPES DE MUR-RIDEAUX RDC B		

LISTE DE DESSINS (COMMUNS)

PAGE	NOM DE PAGE	DESCRIPTION	DATE
A-500	DÉTAILS TYPES_COUPE FEU		
A-501	DÉTAILS_MURS/PLANCHER TYPES		
A-502	DÉTAILS_MURS/PLANCHER TYPES		
A-503	DÉTAILS		
A-504	DÉTAILS		
A-505	DÉTAILS		
A-506	DÉTAILS		
A-511	DÉTAILS_TOIT TYPES		
A-600	TYPES DE FENÊTRES		
A-601	TYPES DE PORTES		
A-610	TABLEAU DE QUINCAILLERIE		
A-700	SERVICES ADAPTABLES		
A-800	TYPES DE SDB		
A-810	TYPES DE CUISINES		
A-900	TYPES DES MURS		

GeigerHuot
architectes

424, rue Guy, bureau 104, Montréal, QC, H3J 1S6
tél. 514 - 935 - 3338 télec. 514 - 935 - 3375
info@geigerhuot.com

notes générales :

Ne pas mesurer directement des dessins.

Toutes les dimensions et conditions générales doivent être vérifiées avant le début des travaux.

En aucun cas ne procéder dans l'incertitude.

Ce dessin doit être lu conjointement avec le devis architectural et les notes générales.

Ordre des architectes du Québec
3151
ERIC HUOT
ARCHITECTES

Sceau

SADEC

GROUPE SADEC INC.
99 Chaurest L. Bure 2228
Marieville, QC, H3N 1C2
Tél: +1 514 424 7604

Client

Entrepreneur

NORD DE PROJET

NORD GÉOGRAPHIQUE

RÉVISIONS		
#	DESCRIPTION	DATE

SYMBOLE

Room name 101	NOM ET NUMÉRO DE PIÈCE
XXX	NUMÉRO DE PORTE
11	TYPE DE FENÊTRE
	TYPE DE FINI DE FAÇADE
S4b	TYPE DE CLOISON
h	TYPE DE MUR EXTÉRIEUR
10000	RÉFÉRENCE DE NIVEAU
B-00000	NIVEAU BÉTON
F-00000	NIVEAU DE FINITION DE PLANCHER
1 / A-101	RÉFÉRENCE ÉLÉVATION EXTÉRIEURE
1 / A101	RÉFÉRENCE ÉLÉVATION INTÉRIEURE
1 / A-101	RÉFÉRENCE COUPE
1 / A-101	RÉFÉRENCE DÉTAIL

GÉNÉRALE

BÂTIMENT B	CNB 2015
1. USAGE	GROUPE C (RESIDENTIEL)
2. TYPE DE CONSTRUCTION	COMBUSTIBLE
3. HAUTER DE BÂTIMENT	2 ÉTAGES
4. CLASSIFICACION CNB	SECTION 3.2.2.54
5. GICLEURS	OUI

DENSITÉ

SUPERFICIE DE TERRAIN B			**2 630.64 m²**
COEFFICIENT DE DENSITÉ:			
SUPERFICIE DU BÂTIT (NET)	=	**2 142.48 m²**	= **1.20**
SUPERFICIE DU TERRAIN		**2 630.64 m²**	

TAUX D'IMPLANTATION

SUPERFICIE DE TERRAIN B			**2 630.64 m²**	
SUPERFICIE D'IMPLANTATION			**1 071.24 m²**	
SUPERFICIE D'IMPLANTATION	x 100%	=	**1 071.24 m²**	x 100% = **40%**
SUPERFICIE DU TERRAIN			**2 630.64 m²**	

STATIONNEMENTS

BÂTIMENT B	
TOTAL STATIONNEMENTS VOITURE REQUIS	27
TOTAL STATIONNEMENTS VOITURES PRÉVUS	**27**
CASES ACCESSIBLES	**3**
CASES ÉLECTRIQUES	**27**
TOTAL STATIONNEMENTS POUR VÉLOS REQUIS	18
TOTAL STATIONNEMENTS POUR VÉLOS PRÉVUS	**30**

NOTES GÉNÉRALES

LES NOTES GÉNÉRALES S'APPLIQUENT À L'OUVRAGE ET NE SONT PAS RÉFÉRÉES SUR LES DESSINS.

1-LES DESSINS DES DIFFÉRENTES DISCIPLINES DOIVENT ÊTRE LUS CONJOINTEMENT ET FORMENT UN TOUT. AVISER L'ARCHITECTE DES CONTRADICTIONS SUR LES DESSINS DES DIFFÉRENTES DISCIPLINES.

2-INFORMER L'ARCHITECTE DE TOUTE DISCORDANCE ET CHANGEMENT APPORTÉS AUX DIMENSIONS ET CONDITIONS EXISTANTES AVANT DE POURSUIVRE LES TRAVAUX.

3-POUR TOUS LES SYSTÈMES ÉLECTRO-MÉCANIQUES INDIQUÉS AUX PLANS D'ARCHITECTURE

- POUR LA QUANTITÉ, SPÉCIFICATIONS ET TYPES SE RÉFÉRER AUX PLANS D'ÉLECTRO-MECANIQUE;
- POUR LA LOCALISATION UNIQUEMENT. SE RÉFERER AUX PLANS D'ARCHITECTURE.

4-SE RÉFÉRER AUX PLANS DE MÉCANIQUE POUR LA QUANTITÉ ET LA LOCALISATION DES TRAPPES D'ACCÈS AUX PLÉNUMS

5-EN PLUS DES TRAPPES D'ACCÈS MONTRÉES AUX DESSINS D'ARCHITECTURE, FOURNIR ET INSTALLER DANS LES PLAFONDS ET CLOISONS DE GYPSE TOUTE AUTRE TRAPPE D'ACCÈS REQUISE POUR DESSERVIR LES ÉQUIPEMENTS D'ELECTRO-MÉCANIQUE.

6-COORDONNER AVEC STRUCTURE LES OUVERTURES ET LES PERCEMENTS DANS LA DALLE REQUIS PAR LES SERVICES EN ÉLECTRO-MÉCANIQUE.

7-POUR LA LOCALISATION DES TÊTES DE GICLEUR CONDUITS D'ÉLECTRO-MÉCANIQUES OU AUTRES. COORDONNER AVEC TOUS LES ÉQUIPEMENTS QUI SERONT INCORPORÉS À L'OUVRAGE. SOUMETTRE DES DESSINS D'INTÉGRATION POUR REVUE PAR LES PROFESSIONNELS.

8-FOURNIR LES CABINETS INCENDIE AVEC UN FINI EN ACIER INOXIDABLE.

9-POUR LES OUVRAGES MÉTALLIQUES IDENTIFIÉS ET AUTRES OUVRAGES MÉTALLIQUES MONTRÉS AUX DESSINS, VOIR LES INDICATIONS SUIVANTES:

-L'ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR ET INSTALLER DES BÂTIS EN ACIER SERVANT A SUPPORTER ET RELIER À LA CHARPENTE TOUS LES ÉLÉMENTS ET ASSEMBLAGES D'ÉLÉMENTS À FOURNIR AFIN QU'ILS PUISSENT RESISTER AUX SURCHARGES PRESCRITES PAR LES CODES APPLICABLES DANS LES SENS VERTICAL ET HORIZONTAL (PAR LA CHARPENTE, UNE POUSSÉE LATERALE QUELCONQUE, ETC).

- LES DESSINS INDIQUENT QUE SCHÉMATIQUEMENT LA GEOMÉTRIE DES ÉLÉMENTS, LEUR DISPOSITION, LEUR ESTHÉTIQUE GÉNÉRALE. LES DIMENSIONS A RESPECTER ET LES MATÉRIAUX:
-COORDONNER LES TRAVAUX DES OUVRAGES MÉTALLIQUES AVEC CEUX REQUÉRANT DES RENFORTS MÉTALLIQUES, TELS QUE SUPPORTS, ANCRAGES, BATIS, CONTREVENTEMENTS OU AUTRES ÉLÉMENTS SEMBLABLES, SELON LES DESSINS, DEVIS OU CRITÈRES DE PERFORMANCE.


10-AVANT D'EFFECTUER LES TRAVAUX D'ENROBAGE DE GYPSE DES COLONNES COMPORTANT DES CONDUITS OU D'AUTRES ÉLÉMENTS ELECTRO-MÉCANIQUES, COORDONNER À PIED D'OEUVRE AVEC LES ARCHITECTES LES DIMENSIONS DES SOUFFLAGES.

11-L'ENTREPRENEUR DEVRA FOURNIR ET INSTALLER DES SUPPORTS ET FONDS DE VISSAGE POUR SUPPORTER TOUS LES ÉLÉMENTS DE MOBILIER FIXE. LES APPAREILS D'ÉCLAIRAGE MURAUX LES ÉQUIPEMENTS FIXE AUX MURS, LES ACCESSOIRES DE TOILETTE, LES CADRES ET AUTRES ITEMS FIXÉS AUX MURS ET PLAFONDS NÉCESSITANT DES FONDS DE VISSAGE. LES FONDS DE VISSAGE IDENTIFIÉS AUX PLANS, COUPES, ÉLÉVATIONS ET DETAILS SONT A TITRE INDICATIF.
L'ENTREPRENEUR DOIT EN PRENDRE CONNAISSANCE SANS S'Y LIMITER.

12-TOUS LES ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES DOIVENT ETRE DE NATURE COMPATIBLE POUR PRÉVENIR LES EFFETS DE CORROSION GALVANIQUE OU ÊTRE ISOLÉS L'UN DE L'AUTRE PAR UNE MEMBRANE OU UN SÉPARATEUR APPROPRIÉ.



1 / A-001 B — PLAN IMPLANTATION B
1/16" = 1'-0"



2 / A-001 B — PLAN IMPLANTATION B (MOBILITÉ RÉDUITE)
1/8" = 1'-0"

GeigerHuot architectes
424, rue Guy, bureau 104, Montréal, QC, H3J 1S6
tél.: 514 - 935 - 3338 télec.: 514 - 935 - 3375
info@geigerhuot.com

notes générales :

Ne pas mesurer directement des dessins.

Toutes les dimensions et conditions générales doivent être vérifiées avant le début des travaux.

En aucun cas ne procéder dans l'incertitude.

Ce dessin doit être lu conjointement avec le devis architectural et les notes générales.

Ordre des architectes du Québec — 3151 ERIC HUOT ARCHITECTES

Sceau

SADEC
GROUPE SADEC INC.
99 Chaurest, L'Ile-Bizard 2028
Montréal, QC, H3N 1C2
Tél: +1 514 424 7654

Client

Entrepreneur

NORD DE PROJET — NORD GÉOGRAPHIQUE

RÉVISIONS		
#	DESCRIPTION	DATE
2026.06.03	ÉMIS POUR PERMIS R6	J.B
2026.05.15	ÉMIS POUR PERMIS R5	J.B
2026.04.21	ÉMIS POUR PERMIS R4	J.B
2026.03.24	ÉMIS POUR PERMIS R3 (DÉCHETS)	J.B
2025.12.19	ÉMIS POUR PERMIS R2	A.B
2025.12.10	ÉMIS POUR PERMIS R1	A.B
2025.10.17	ÉMIS POUR PERMIS	A.B

Civil

Structure

PARA||ÈLE 54

Mécanique et Électricité

MEP EXPERTS-CONSEILS

Mécanique - Électricité

VP VERSION PAYSAGE ARCHITECTES PAYSAGISTES

Architecte Paysagiste

Design

BÂTIMENT LAVAL

BÂTIMENT B

135 Blvd Saint-Elzéar Ouest - Laval - Quebec

titre du dessin :

PLAN IMPLANTATION B

échelle :	As indicated	dessiné par :	A.B.
date :	date	approuvé par :	E.H.
dossier :	24-059	dessin :	A-001 B

2026-06-03 9:45:08 PM

GESTION DES DÉCHETS

BÂTIMENT A (43 LOGEMENTS)	QUANTITÉS (MAXIMUM)	PLANIFIER DANS LE PROJET	LOCALISATION DE LA COLLECTE
1. COLLECTE DES **MATIÈRES ORGANIQUES**	4 BACS DE (240 LITRES)	4 BACS DE 240 LITRES (960 LITRES)	EN BORDURE DE RUE (LE JOUR DE LA COLLECTE SEULEMENT)
2. COLLECTE DES **DÉCHETS**	4527 LITRES (6 VG3)	3 CONTENEURS À CHARGEMENT AVANT DE 2 VG3 (6 VG3)	DANS LA ZONE DE COLLECTE TEMPORAIRE (LE JOUR DE LA COLLECTE SEULEMENT)
3. COLLECTE DES MATIÈRES **RECYCLABLES**	7645 LITRES (10 VG3)	3 CONTENEURS À CHARGEMENT AVANT DE 2 VG3 (6 VG3)	DANS LA ZONE DE COLLECTE TEMPORAIRE (LE JOUR DE LA COLLECTE SEULEMENT)


BÂTIMENT B (27 LOGEMENTS)	QUANTITÉS (MAXIMUM)	PLANIFIER DANS LE PROJET	TOTAL
1. COLLECTE DES MATIÈRES **ORGANIQUES**	3 BACS DE (240 LITRES)	3 BACS DE 240 LITRES (720 LITRES)	EN BORDURE DE RUE (LE JOUR DE LA COLLECTE SEULEMENT)
2. COLLECTE DES **DÉCHETS**	3058 LITRES (4 VG3)	2 CONTENEURS À CHARGEMENT AVANT DE 2 VG3 (4 VG3)	DANS LA ZONE DE COLLECTE TEMPORAIRE (LE JOUR DE LA COLLECTE SEULEMENT)
3. COLLECTE DES MATIÈRES **RECYCLABLES**	6116 LITRES (8 VG3)	2 CONTENEURS À CHARGEMENT AVANT DE 2 VG3 (4 VG3)	DANS LA ZONE DE COLLECTE TEMPORAIRE (LE JOUR DE LA COLLECTE SEULEMENT)

NOTES ET MODALITÉ

- UN DÉGAGEMENT EN HAUTEUR DE 7 MÈTRES MINIMUM DOIT ÊTRE FAIT POUR LE CHARGEMENT DES DÉCHETS ET DU RECYCLAGE
- UN DÉGAGEMENT DE 15 MÈTRES MINIMUM SANS DÉNIVELÉ DOIT ÊTRE FAIT POUR LE CHAGREMENT DES DÉCHETS ET DU RECYCLAGE (MAXIMUM 2% DE PENTE POUR PENTE DE DRAINAGE)
- LA COLLECTE DES DÉCHETS ET DU RECYCLAGE DOIT SE FAIRE PAR LA VILLE AVEC CONTENEUR À CHARGEMENT AVANT
- LA COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES DOIT SE FAIRE PAR LA VILLE EN BORDURE DE RUE. (CETTE COLLECTE EST FAIT DE MANIÈRE ROBOTISÉE)

TABLEAU DES VOLUMES DE DÉCHETS


VOLUME	CAPACITÉ	DIMENSION EN PLAN	IMAGE ILLUSTRATIVE
2vg³	1529 L	0.91 M X 1.78 M (3'-0" X 5'-8")	
0.31vg³	240 L	0.62 M X 0.70 M (24" X 27")	




2 A-002 B — COUPE RAMPE B
1/8" = 1'-0"



1 A-002 B — PLAN IMPLANTATION B GESTION DES DÉCHETS
1/16" = 1'-0"



4 A-002 B — ZONE DE COLLECTE TEMPORAIRE POUR LE BÂTIMENT B
1/4" = 1'-0"



3 A-002 B — EXTRAIT DE LA SALLE À DÉCHET BÂTIMENT B
1/4" = 1'-0"

GeigerHuot
architectes
424, rue Guy, bureau 104, Montréal, QC, H3J 1S6
tél. 514 - 935 - 3338 télec. 514 - 935 - 3375
info@geigerhuot.com

notes générales :

Ne pas mesurer directement des dessins.

Toutes les dimensions et conditions générales doivent être vérifiées avant le début des travaux.

En aucun cas ne procéder dans l'incertitude.

Ce dessin doit être lu conjointement avec le devis architectural et les notes générales.

Ordre des architectes du Québec — 3151 ERIC HUOT ARCHITECTES

Sceau

SADEC
GROUPE SADEC INC.
99 Chaurette, L'Ile-Bizard 2028
Montréal, QC, H3N 1C2
Tél: +1 514 424 7604

Client

Entrepreneur

NORD DE PROJET — NORD GÉOGRAPHIQUE

RÉVISIONS

#	DESCRIPTION	DATE

PROJET BÂTIMENT B

INFORMATION GÉNÉRALE

		m²	pi²
	SUPERFICIE DU SITE	2 630.64 m²	28 315.97 pi²
	SUPERFICIE BRUTE DE CONSTRUCTION	2 142.48 m²	23 061.48 pi²
	DENSITÉ	1.2	1.2

AIRE DU BÂTIMENT	1 071.24 m²	
HAUTEUR DE BÂTIMENT	2 ÉTAGES	DIV.A 1.4.1.2
NOMBRE TOTAL D'ÉTAGE INCLUANT LES SS	3 ÉTAGES	DIV.A 1.4.1.2
MEZZANINE	NON	3.2.1.1
NIVEAU DU PREMIER ÉTAGE	41.800	DIV.A 1.4.1.2
NIVEAU MOYEN DU SOL (LE PLUS BAS)	41.7100	DIV.A 1.4.1.2
AIRE COMMUNICANTE	NON	3.2.8
NOMBRE DE RUES	1	3.2.2.10
USAGES PRINCIPAUX	C, F2	3.1.2.1
BÂTIMENT VISÉ PAR LA RÉGIE DU BÂTIMENT	NON	D954-210
BÂTIMENT VISÉ PAR LA MUNICIPALITÉ	OUI	CDU-1 LAVAL
CODE APPLICABLE	CNB 2015	REV. RBQ
PARTIE DU CNB APPLICABLE	PARTIE 3	DIV. A 1.3.2.2

CLASSIFICATION DU BÂTIMENT

F3	SOUS-SOL			
	NON-COMBUSTIBLE	1.0H	GICLÉ 3.2.1.5	3.3.5.6
2	ÉTAGE 1 @ 2			
	COMBUSTIBLE	3/4 H	GICLÉ	3.2.2.54

RÉSISTANCE AU FEU DES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION

SÉPARATION COUPE-FEU	RÉSISTANCE HRS	RÉFÉRENCE
SOUS-SOL / RDC	90 MIN.	3.3.5.6
ÉTAGES	45 MIN.	3.2.2.54
TOIT AVEC USAGES	45 MIN.	3.2.2.13
ESCALIERS SOUS-SOL / 1er PLANCHER	90 MIN.	3.3.5.6
ESCALIERS ÉTAGES	45 MIN.	3.4.4.1
ASCENSEUR	45 MIN.	3.5.3.1
GAINES VERTICALES	45 MIN.	3.6.3.1
GAINE VERTICALE POUR ALARME INCENDIE ET ALIMENTATION DE SECOURS	45 MIN.	3.6.3.1
BÂTIMENT DE GRANDE HAUTEUR	NON	3.2.6

SYSTÈME DE DÉTECTION ET ALARMES INCENDIES

DESCRIPTION	REQUIS	RÉFÉRENCE
SYSTÈME DE GICLEURS AUTOMATIQUES	OUI	3.2.2.47
SYSTÈME D'ALARME INCENDIE	OUI	3.2.4.1
RÉSEAU DE CANALISATION	NON	3.2.5.8
ACCÈS AU SOUS-SOL	OUI	3.2.5.2
ACCÈS AU TOIT	OUI	3.2.5.3
DISTANCE ENTRE BORNE ET RACCORD POMPIER	45 m	3.2.5.15

SÉPARATION COUPE-FEU DANS LES AIRES DE PLANCHER

SÉPARATION COUPE-FEU	RÉSISTANCE HRS	RÉFÉRENCE
ISSUES	45 MIN. ÉTAGES 90 MIN. SS	3.4.4.1 3.3.5.6
CORRIDOR COMMUN	45 MIN.	3.3.4.2
LOGEMENTS	45 MIN.	3.2.2.54
PUITS ASCENSEUR	45 MIN. ÉTAGES 90 MIN. SS	3.5.3.1
SALLE MACHINERIE ASCENSEUR	45 MIN.	3.5.3.3
CHUTE À DÉCHETS	60 MIN	3.6.3.3
SAS CHUTE À DÉCHETS	45 MIN	3.6.3.1
SALLE À DÉCHETS	90 MIN.	3.3.5.6
PUITS TECHNIQUES	45 MIN.	3.6.3.1
CONCIERGERIE	90 MIN.	3.3.5.6
SALLE ÉLECTRIQUE	120 MIN.	3.6.2.1

SÉPARATION SPATIALE ET PROTECTION DES FAÇADES

PROJET BÂTIMENT B

SÉPARATION COUPE-FEU	DL	SUPERFICIE TOTAL	RATIO L/H	% AUTORISÉ POUR OUVERTURES	% UTILISÉ OUVERTURES	RÉSISTANCE	CONSTRUCTION	REVÊTEMENT	RÉFÉRENCE
FAÇADES PRINCIPALE B	9 m=	148.04 m²	-	100 %	32 %	N/A	COMBUSTIBLE	COMB. OU INCOMB.	3.2.3.1-O
FAÇADE ARRIÈRE B	6 m	185.70 m²	-	52 %	22 %	45 MIN	COMBUSTIBLE	COMB. OU INCOMB.	3.2.3.1-O
ÉLÉVATION LATÉRALE B	14.37 m	393.94 m²	-	100 %	30 %	N/A	COMBUSTIBLE	COMB. OU INCOMB. COMB. OU INCOMB.	3.2.3.1-O
ÉLÉVATION LATÉRALE INTERNE B	3.34 / 9.90 m 11.61 m	66.6m² / 294.75m² / 35m²	-	32% / 100% / 100%	24 % / 32% / 40%	45MIN / N/A / N/A	COMBUSTIBLE	COMB. OU INCOMB. COMB. OU INCOMB. COMB. OU INCOMB.	3.2.3.1-O

MOYENS D'ÉVACUATIONS

DESCRIPTION	REQUIS	RÉFÉRENCE
DISTANCE DE PARCOURS	45 m	3.4.2.5
LARGEUR DES ISSUES	1100 mm	3.4.3.2
HAUTEUR MINIMUM DES ISSUES	2050 mm	3.4.3.4
HAUTEUR MINIMUM DES PORTES	2030 mm	3.4.3.4
LARGEUR MINIMUM DES PORTES D'ISSUES	800 mm	3.4.3.2

CONCEPTION SANS OBSTACLE

DESCRIPTION	REQUIS	RÉFÉRENCE
PARCOURS SANS OBSTACLE AUX SOUS-SOL	OUI	3.8.1.1
PARCOURS SANS OBSTACLES AUX ÉTAGES	OUI	3.8.1.1
PARCOURS SANS OBSTACLE À L'INTÉRIEUR DES LOGEMENTS	MINIMALEMENT ACCESSIBLE NIV.2 ADAPTABLE RDC	3.8.4 3.8.5

GeigerHuot
architectes

424, rue Guy, bureau 104, Montréal, QC, H3J 1S6
tél. 514 - 935 - 3338 téléc. 514 - 935 - 3375
info@geigerhuot.com

notes générales :

Ne pas mesurer directement des dessins.

Toutes les dimensions et conditions générales doivent être vérifiées avant le début des travaux.

En aucun cas ne procéder dans l'incertitude.

Ce dessin doit être lu conjointement avec le devis architectural et les notes générales.

Ordre des Architectes du Québec — 3151 ERIC HUOT ARCHITECTES

Sceau

SADEC

GROUPE SADEC INC.
99 Chauveau, Suite 2228
Marmette, QC, H2N 1C2
Tél: +1 514 424 7634

Client

Entrepreneur

NORD DE PROJET — NORD GÉOGRAPHIQUE

RÉVISIONS

#	DESCRIPTION	DATE
	2026.06.03 ÉMIS POUR PERMIS R6	J.B
	2026.05.15 ÉMIS POUR PERMIS R5	J.B
	2026.04.21 ÉMIS POUR PERMIS R4	J.B
	2026.03.24 ÉMIS POUR PERMIS R3 (SCHEETS)	J.B
	2025.12.19 ÉMIS POUR PERMIS R2	A.B
	2025.12.10 ÉMIS POUR PERMIS R1	A.B
	2025.10.17 ÉMIS POUR PERMIS	A.B

Civil

Structure

PARALLÈLE 54 EXPERTS EN STRUCTURE

Mécanique et Électricité

MEP EXPERTS CONSEILS

Mécanique - Électricité

VP VERSION PAYSAGE ARCHITECTES PAYSAGISTES

Architecte Paysagiste

Design

BÂTIMENT LAVAL

BÂTIMENT B

135 Blvd Saint-Elzéar Ouest - Laval - Quebec

titre du dessin :

ÉTUDE DE CODE, DONNÉES B

échelle :	12" = 1'-0"	dessiné par :	A.B.
date :	date	approuvé par :	E.H.
dossier :	24-059	dessin :	A-003 B

2026-06-03 10:05:19 PM



SUPERFICIE TOTAL: 1 593.58 ft2
SUPERFICIE FAÇADE: 1 090.09 ft2
SUPERFICIE OUVERTURES: 503.49 ft2
% OUVERTURES: 32%
% REVÊTEMENT EXTÉRIEUR: 68%

1 A-004 B — FAÇADES PRINCIPALE B - RAYONNEMENT
1/16" = 1'-0"



SUPERFICIE TOTAL: 1 998.93 ft2
SUPERFICIE FAÇADE: 1 555.44 ft2
SUPERFICIE OUVERTURES: 443.49 ft2
% OUVERTURES: 22%
% REVÊTEMENT EXTÉRIEUR: 78%

2 A-004 B — FAÇADE ARRIÈRE B - RAYONNEMENT
1/16" = 1'-0"



SUPERFICIE TOTAL: 4 240.41
SUPERFICIE FAÇADE: 2 945.55 ft2
SUPERFICIE OUVERTURES: 1 294.86 ft2
% OUVERTURES: 30%
% REVÊTEMENT EXTÉRIEUR: 70%

3 A-004 B — ÉLÉVATION LATÉRALE NORD INTERNE B - RAYONNEMENT
1/16" = 1'-0"



SUPERFICIE TOTAL: 4 105.10 ft2
SUPERFICIE FAÇADE: 2 920.29 ft2
SUPERFICIE OUVERTURES: 1 184.81 ft2
% OUVERTURES: 29%
% REVÊTEMENT EXTÉRIEUR: 71%

4 A-004 B — ÉLÉVATION LATÉRALE SUD B - RAYONNEMENT
1/16" = 1'-0"

LOT B

TYPOLOGIES BÂTIMENT B	
Name	Area
1CC	12,221.8 ft²
19	12,221.8 ft²
2CC	7,409.1 ft²
8	7,409.1 ft²
Grand total: 27	19,630.9 ft²

SUPERFICIE BRUTE BÂTIMENT B		
NIVEAU	TYPE	SUPERFICIE
PLAN SOUS-SOL	STATIONNEMENT	12,374.68 ft²
REZ-DE-C HAUSSÉE	GYM	612.52 ft²
REZ-DE-C HAUSSÉE	LOBBY	289.42 ft²
REZ-DE-C HAUSSÉE	LOCATIF	9,216.73 ft²
ÉTAGE 2	CIRCULATION	1,047.49 ft²
ÉTAGE 2	LOCATIF	10,414.18 ft²
		33,955.03 ft²

SUPERFICIE UNITÉS BÂTIMENT B

NIVEAU	Numéro	Nom	SUPERFICIE
REZ-DE-CHAUSSÉE	BÂTIMENT B	1CC	641.54 ft²
REZ-DE-CHAUSSÉE	BÂTIMENT B	1CC	642.73 ft²
REZ-DE-CHAUSSÉE	BÂTIMENT B	1CC	725.8 ft²
REZ-DE-CHAUSSÉE	BÂTIMENT B	1CC	595.35 ft²
REZ-DE-CHAUSSÉE	BÂTIMENT B	1CC	638.74 ft²
REZ-DE-CHAUSSÉE	BÂTIMENT B	1CC	640.82 ft²
REZ-DE-CHAUSSÉE	BÂTIMENT B	1CC	640.62 ft²
REZ-DE-CHAUSSÉE	BÂTIMENT B	1CC	642.14 ft²
REZ-DE-CHAUSSÉE	BÂTIMENT B	1CC	598.85 ft²
REZ-DE-CHAUSSÉE	BÂTIMENT B	1CC	630.47 ft²
REZ-DE-CHAUSSÉE	BÂTIMENT B	2CC	887.14 ft²
REZ-DE-CHAUSSÉE	BÂTIMENT B	2CC	877.26 ft²
REZ-DE-CHAUSSÉE	BÂTIMENT B	2CC	1,055.26 ft²
13			9,216.73 ft²
ÉTAGE 2	BÂTIMENT B	1CC	644.35 ft²
ÉTAGE 2	BÂTIMENT B	1CC	643.12 ft²
ÉTAGE 2	BÂTIMENT B	1CC	643.27 ft²
ÉTAGE 2	BÂTIMENT B	1CC	638.67 ft²
ÉTAGE 2	BÂTIMENT B	1CC	642.39 ft²
ÉTAGE 2	BÂTIMENT B	1CC	642.56 ft²
ÉTAGE 2	BÂTIMENT B	1CC	627.09 ft²
ÉTAGE 2	BÂTIMENT B	1CC	601.04 ft²
ÉTAGE 2	BÂTIMENT B	1CC	742.25 ft²
ÉTAGE 2	BÂTIMENT B	2CC	885.74 ft²
ÉTAGE 2	BÂTIMENT B	2CC	887.06 ft²
ÉTAGE 2	BÂTIMENT B	2CC	941.24 ft²
ÉTAGE 2	BÂTIMENT B	2CC	818.13 ft²
ÉTAGE 2	BÂTIMENT B	2CC	1,057.26 ft²
14			10,414.18 ft²
Grand total: 27			19,630.9 ft²

GeigerHuot architectes
424, rue Guy, bureau 104, Montréal, QC, H3J 1S6
tél. 514 - 935 - 3338 télec. 514 - 935 - 3375
info@geigerhuot.com

notes générales :

Ne pas mesurer directement des dessins.

Toutes les dimensions et conditions générales doivent être vérifiées avant le début des travaux.

En aucun cas ne procéder dans l'incertitude.

Ce dessin doit être lu conjointement avec le devis architectural et les notes générales.

Ordre des architectes du Québec — 3151 ERIC HUOT ARCHITECTES

Sceau

GROUPE SADEC INC.
99 Chaurest L'Ecuyer 2035
Montréal, QC, H2N 1C2
Tél: +1 514 426 7634

Client

Entrepreneur

NORD DE PROJET — NORD GÉOGRAPHIQUE

RÉVISIONS		
#	DESCRIPTION	DATE
2026.06.03	ÉMIS POUR PERMIS R6	J.B
2026.05.15	ÉMIS POUR PERMIS R5	J.B
2026.04.21	ÉMIS POUR PERMIS R4	J.B
2026.03.24	ÉMIS POUR PERMIS R3 (DÉCHETS)	J.B
2025.12.19	ÉMIS POUR PERMIS R2	A.B
2025.12.10	ÉMIS POUR PERMIS R1	A.B
2025.10.17	ÉMIS POUR PERMIS	A.B

Civil

Structure

Mécanique et Électricité

Mécanique - Électricité

Architecte Paysagiste

Design

BÂTIMENT LAVAL

BÂTIMENT B

135 Blvd Saint-Elzéar Ouest - Laval - Quebec


titre du dessin :

SUPERFICIES, FAÇADE DE RAYONNEMENT B


échelle :	1/16" = 1'-0"	dessiné par :	A.B.
date :	date	approuvé par :	E.H.
dossier :	24-059	dessin :	A-004 B

2026-06-03 1:00:27 PM


CASE STANDARD




CASE MOBILITÉ RÉDUITE



CASE ENTRE LE MUR ET LA COLONNE



CASE ADJACENTE À UN MUR OU UNE COLONNE



CASE VÉLO



SUSPENDU



NOTE:

1) PRÉVOIR L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE POUR CHACUNE DES CASES STATIONNEMENTS

2) PRÉVOIR L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE POUR CHACUNE DES CASES VÉLOS

STATIONNEMENTS

BÂTIMENT B	
TOTAL STATIONNEMENTS VOITURE REQUIS	27
TOTAL STATIONNEMENTS VOITURES PRÉVUS	**27**
CASES ACCESSIBLES	**3**
CASES ÉLECTRIQUES	**27**
TOTAL STATIONNEMENTS POUR VÉLOS REQUIS	18
TOTAL STATIONNEMENTS POUR VÉLOS PRÉVUS	**30**



1 A-100 B — PLAN SOUS-SOL B

1/8" = 1'-0"

GeigerHuot
architectes

424, rue Guy, bureau 104, Montréal, QC, H3J 1S6
tél. 514 - 935 - 3338 télec. 514 - 935 - 3375
info@geigerhuot.com

notes générales :

Ne pas mesurer directement des dessins.

Toutes les dimensions et conditions générales doivent être vérifiées avant le début des travaux.

En aucun cas ne procéder dans l'incertitude.

Ce dessin doit être lu conjointement avec le devis architectural et les notes générales.

Ordre des Architectes du Québec
3151
ERIC HUOT
ARCHITECTES

Sceau

SADEC

GROUPE SADEC INC.
99 Chaurest, 1 Suite 2228
Marmette, QC, H2N 1C2
Tél: +1 514 424 7604

Client

Entrepreneur

NORD DE PROJET

NORD GÉOGRAPHIQUE

RÉVISIONS

#	DESCRIPTION	DATE
	ÉMIS POUR PERMIS	2026-09-26
	Revision 3	Date 3

2026.06.03	ÉMIS POUR PERMIS R6	J.B
2026.05.15	ÉMIS POUR PERMIS R5	J.B
2026.04.21	ÉMIS POUR PERMIS R4	J.B
2026.03.24	ÉMIS POUR PERMIS R3 (SCHÉTIS)	J.B
2025.12.19	ÉMIS POUR PERMIS R2	A.B
2025.12.10	ÉMIS POUR PERMIS R1	A.B
2025.10.17	ÉMIS POUR PERMIS	A.B

Civil

Structure

PARALLÈLE 54

Mécanique et Électricité

MEP EXPERTS CONSEILS

Mécanique - Électricité

VP VERSION PAYSAGE ARCHITECTES PAYSAGISTES

Architecte Paysagiste

Design

BÂTIMENT LAVAL

BÂTIMENT B

135 Blvd Saint-Elzéar Ouest - Laval - Quebec


titre du dessin :

PLAN SOUS-SOL B


échelle :	As indicated	dessiné par :	A.B.
date :	date	approuvé par :	E.H.
dossier :	24-059	dessin :	A-100 B

2026-06-03 11:03:28 PM


CASE STANDARD




CASE MOBILITÉ RÉDUITE



CASE ENTRE LE MUR ET LA COLONNE



CASE ADJACENTE À UN MUR OU UNE COLONNE



CASE VÉLO



SUSPENDU




NOTE:

1) PRÉVOIR L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE POUR CHACUNE DES CASES STATIONNEMENTS

2) PRÉVOIR L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE POUR CHACUNE DES CASES VÉLOS

STATIONNEMENTS

BÂTIMENT B	
TOTAL STATIONNEMENTS VOITURE REQUIS	27
TOTAL STATIONNEMENTS VOITURES PRÉVUS	**27**
CASES ACCESSIBLES	**3**
CASES ÉLECTRIQUES	**27**
TOTAL STATIONNEMENTS POUR VÉLOS REQUIS	18
TOTAL STATIONNEMENTS POUR VÉLOS PRÉVUS	**30**



1 A-100.3 B — PLAN SOUS-SOL 1/4" (GAUCHE) B

1/4" = 1'-0"

GeigerHuot
architectes

424, rue Guy, bureau 104, Montréal, QC, H3J 1S6
tél. 514 - 935 - 3338 télec. 514 - 935 - 3375
info@geigerhuot.com

notes générales :

Ne pas mesurer directement des dessins.

Toutes les dimensions et conditions générales doivent être vérifiées avant le début des travaux.

En aucun cas ne procéder dans l'incertitude.

Ce dessin doit être lu conjointement avec le devis architectural et les notes générales.

Ordre des architectes du Québec — 3151 ERIC HUOT ARCHITECTES

Sceau

SADEC

GROUPE SADEC INC.
99 Chaurest L. Suite 2228
Marieville, QC, H3N 1C2
Tél: +1 514 424 7634

Client

Entrepreneur


NORD DE PROJET

NORD GÉOGRAPHIQUE


RÉVISIONS

#	DESCRIPTION	DATE


CASE STANDARD




CASE MOBILITÉ RÉDUITE




CASE ENTRE LE MUR ET LA COLONNE



CASE ADJACENTE À UN MUR OU UNE COLONNE



CASE VÉLO SUSPENDU




NOTE:

1) PRÉVOIR L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE POUR CHACUNE DES CASES STATIONNEMENTS

2) PRÉVOIR L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE POUR CHACUNE DES CASES VÉLOS

STATIONNEMENTS

BÂTIMENT B	
TOTAL STATIONNEMENTS VOITURE REQUIS	27
TOTAL STATIONNEMENTS VOITURES PRÉVUS	**27**
CASES ACCESSIBLES	**3**
CASES ÉLECTRIQUES	**27**
TOTAL STATIONNEMENTS POUR VÉLOS REQUIS	18
TOTAL STATIONNEMENTS POUR VÉLOS PRÉVUS	**30**



1 A-100.4 B — PLAN SOUS-SOL 1/4" (DROITE) B

1/4" = 1'-0"

GeigerHuot architectes

424, rue Guy, bureau 104, Montréal, QC, H3J 1S6
tél. 514 - 935 - 3338 téléc. 514 - 935 - 3375
info@geigerhuot.com

notes générales :

Ne pas mesurer directement des dessins.

Toutes les dimensions et conditions générales doivent être vérifiées avant le début des travaux.

En aucun cas ne procéder dans l'incertitude.

Ce dessin doit être lu conjointement avec le devis architectural et les notes générales.

Ordre des architectes du Québec — 3151 ERIC HUOT ARCHITECTES

Sceau

SADEC

GROUPE SADEC INC.
99 Chaurest, Suite 2228
Montréal, QC, H2N 1C2
Tél: +1 514 426 7634

Client

Entrepreneur

NORD DE PROJET — NORD GÉOGRAPHIQUE

RÉVISIONS

#	DESCRIPTION	DATE
2026.06.03	ÉMIS POUR PERMIS R6	J.B
2026.05.15	ÉMIS POUR PERMIS R5	J.B
2026.04.24	ÉMIS POUR PERMIS R4	J.B
2026.03.24	ÉMIS POUR PERMIS R3 (DÉCHETS)	J.B
2025.12.15	ÉMIS POUR PERMIS R2	A.B
2025.12.12	ÉMIS POUR PERMIS R1	A.B
2025.10.17	ÉMIS POUR PERMIS	A.B

Civil

Structure

PARAÎLE 54 EXPERT CONSEIL

Mécanique et Électricité

MEP EXPERTS CONSEILS

Mecanique - Electricite

VP VERSION PAYSAGE ARCHITECTES PAYSAGISTES

Architecte Paysagiste

Design

BÂTIMENT LAVAL

135 Blvd Saint-Elzéar Ouest - Laval - Quebec

titre du dessin :

PLAN SOUS-SOL (DROITE) B

échelle :	As indicated	dessiné par :	A.B.
date :	date	approuvé par :	É.H.
dossier :	24-059	dessin :	A-100.4 B

2026-06-03 1:05:47 PM

FAÇADE PRINCIPALE

BÂTIMENT B PRINCIPALE	
SURFACE D'OUVERTURE	POURCENTAGE
RDC (Min 10%)(Art.978)	40.6%
NIV. 2 (Min 10%)(Art.978)	22.3%

EVÊTEMENT EXTÉRIEUR	POURCENTAGE
BRIQUE BLANC (M1)	55%
BRIQUE GRIS (M2)	22%
REVÊTEMENT MÉTALLIQUE (M3 ET M4)	23%



1 / A-101 / B — PLAN DU RDC

1/8" = 1'-0"

GeigerHuot
architectes

424, rue Guy, bureau 104, Montréal, QC, H3J 1S6
tél. 514 - 935 - 3338 télec. 514 - 935 - 3375
info@geigerhuot.com

notes générales :

Ne pas mesurer directement des dessins.

Toutes les dimensions et conditions générales doivent être vérifiées avant le début des travaux.

En aucun cas ne procéder dans l'incertitude.

Ce dessin doit être lu conjointement avec le devis architectural et les notes générales.

Ordre des architectes du Québec — 3151 ERIC HUOT ARCHITECTES

Sceau

SADEC

GROUPE SADEC INC.
99 Chaurette, Suite 2028
Rimouski, QC, H2N 1C2
Tél: +1 514 424 7604

Client

Entrepreneur

NORD DE PROJET

NORD GÉOGRAPHIQUE

RÉVISIONS		
#	DESCRIPTION	DATE
Revision 3		Date 3

2026.06.03	ÉMIS POUR PERMIS R6	J.B	
2026.05.15	ÉMIS POUR PERMIS R5	J.B	
2026.04.21	ÉMIS POUR PERMIS R4	J.B	
2026.03.24	ÉMIS POUR PERMIS R3 (DÉCHETS)	J.B	
2025.12.19	ÉMIS POUR PERMIS R2	A.B	
2025.12.10	ÉMIS POUR PERMIS R1	A.B	
2025.10.17	ÉMIS POUR PERMIS	A.B	

Civil

Structure

PARAÎLE 54 EXPERTS CONSEILS

Mécanique et Électricité

MEP EXPERTS CONSEILS

Mécanique - Électricité

VP VERSION PAYSAGE ARCHITECTES PAYSAGISTES

Architecte Paysagiste

Design

BÂTIMENT LAVAL

BÂTIMENT B

135 Blvd Saint-Elzéar Ouest - Laval - Quebec

titre du dessin :

PLAN REZ-DE-CHAUSSÉE B

échelle :	As indicated	dessiné par :	A.B.
date :	date	approuvé par :	E.H.
dossier :	24-059	dessin :	A-101 B

2026-06-03 10:03:18 PM



GeigerHuot
architectes

424, rue Guy, bureau 104, Montréal, QC, H3J 1S6
tél. 514 - 935 - 3338 télec. 514 - 935 - 3375
info@geigerhuot.com

notes générales :

Ne pas mesurer directement des dessins.

Toutes les dimensions et conditions générales doivent être vérifiées avant le début des travaux.

En aucun cas ne procéder dans l'incertitude.

Ce dessin doit être lu conjointement avec le devis architectural et les notes générales.

Ordre des architectes du Québec
3151
ERIC HUOT
ARCHITECTES

Sceau

SADEC

GROUPE SADEC INC.
99 Chaurest, bureau 2228
Mont-Rolland, QC, H2N 1C2
Tél: +1 514 426 7634

Client


Entrepreneur

NORD DE PROJET

NORD GÉOGRAPHIQUE

RÉVISIONS

#	DESCRIPTION	DATE



REZ-DE-CHAUSSÉE 1/4" (DROITE) B

1/4" = 1'-0"

GeigerHuot
architectes

424, rue Guy, bureau 104, Montréal, QC, H3J 1S6
tél. 514 - 935 - 3338 télec. 514 - 935 - 3375
info@geigerhuot.com

notes générales :

Ne pas mesurer directement des dessins.

Toutes les dimensions et conditions générales doivent être vérifiées avant le début des travaux.

En aucun cas ne procéder dans l'incertitude.

Ce dessin doit être lu conjointement avec le devis architectural et les notes générales.

Ordre des architectes du Québec
3151
ERIC HUOT
ARCHITECTES

Sceau

SADEC

GROUPE SADEC INC.
99 Chaumont, Suite 2228
Mont-Rd, QC, H2N 1C2
Tél: +1 514 426 7634

Client

Entrepreneur


NORD DE PROJET

NORD GÉOGRAPHIQUE

RÉVISIONS

#	DESCRIPTION	DATE


UNITÉ 2CC B206
UNITÉ 1CC B207
UNITÉ 1CC B208
UNITÉ 2CC B205
UNITÉ 1CC B204
UNITÉ 2CC B209
UNITÉ 1CC B203
UNITÉ 1CC B210
UNITÉ 1CC B202
CORRIDOR 2-B04
UNITÉ 1CC B211
UNITÉ 1CC B201
UNITÉ 1CC B212
UNITÉ 2CC B214
UNITÉ 2CC B213
ESCALIER E1.B 2-E1.B
ESCALIER E2.B 2-E2.B
ASC. 01.A
PUIT TECHNIQUE
CHAMBRE
TYPE 02
MARQUISE
F1
F1.a
F2
F3
F3.a
M1
M2
M3
1 A-300 A
2 A-300 A
1 A-300 B
2 A-002 B
2 A-602 B
1 A-602 B
5 A-300 B
1 A-102 B
15,5
27
28
F
G
H
I
J
Q
25
O
24
23
22
P
21
20
19
18
17
26
8564
21' - 6"
5500
18' - 0 3/4"
5500
18' - 0 1/2"
5500
18' - 0 1/2"
5500
18' - 0 1/2



1 A-102.3 B — PLAN ÉTAGE 2 1/4" (GAUCHE) B

1/4" = 1'-0"

GeigerHuot
architectes

424, rue Guy, bureau 104, Montréal, QC, H3J 1S6
tél. 514 - 935 - 3338 téléc. 514 - 935 - 3375
info@geigerhuot.com

notes générales :

Ne pas mesurer directement des dessins.

Toutes les dimensions et conditions générales doivent être vérifiées avant le début des travaux.

En aucun cas ne procéder dans l'incertitude.

Ce dessin doit être lu conjointement avec le devis architectural et les notes générales.

Ordre des architectes du Québec — 3151 ERIC HUOT ARCHITECTES

Sceau

SADEC

GROUPE SADEC INC.
99 Chaumont, bureau 2028
Mont-Rolland, QC, J5W 1C2
Tél : +1 514 426 7634

Client

Entrepreneur

NORD DE PROJET

NORD GÉOGRAPHIQUE

RÉVISIONS

#	DESCRIPTION	DATE
2026.06.03	ÉMIS POUR PERMIS R6	J.B
2026.05.13	ÉMIS POUR PERMIS R5	J.B
2026.04.21	ÉMIS POUR PERMIS R4	J.B
2026.03.24	ÉMIS POUR PERMIS R3 (SÉCHETS)	J.B
2025.12.19	ÉMIS POUR PERMIS R2	A.B
2025.12.10	ÉMIS POUR PERMIS R1	A.B
2025.10.17	ÉMIS POUR PERMIS	A.B

Civil

Structure

PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL

Mécanique et Électricité

MEP EXPERTS CONSEILS

Mecanique - Electricite

VP VERSION PAYSAGE ARCHITECTES PAYSAGISTES

Architecte Paysagiste

Design

BÂTIMENT LAVAL


135 Blvd Saint-Elzéar Ouest - Laval - Quebec

titre du dessin :

PLAN ÉTAGE 2 (GAUCHE) B

échelle :	1/4" = 1'-0"	dessiné par :	A.B.
date :	date	approuvé par :	E.H.
dossier :	24-059	dessin :	A-102.3 B

2026-06-03 1:06:19 PM



1 A-102.4 B — PLAN ÉTAGE 2 1/4" (DROITE) B

1/4" = 1'-0"

GeigerHuot
architectes

424, rue Guy, bureau 104, Montréal, QC, H3J 1S6
tél. 514 - 935 - 3338 télec. 514 - 935 - 3375
info@geigerhuot.com

notes générales :

Ne pas mesurer directement des dessins.

Toutes les dimensions et conditions générales doivent être vérifiées avant le début des travaux.

En aucun cas ne procéder dans l'incertitude.

Ce dessin doit être lu conjointement avec le devis architectural et les notes générales.

Ordre des architectes du Québec — 3151 ERIC HUOT ARCHITECTES

Sceau

GROUPE SADEC INC.
99 Chemin de la Butte 2228
Mirabel, QC, J7N 1C2
Tél: +1 514 426 7634

Client

Entrepreneur

NORD DE PROJET — NORD GÉOGRAPHIQUE

RÉVISIONS

#	DESCRIPTION	DATE
	2026.06.03 ÉMIS POUR PERMIS R6	J.B
	2026.05.13 ÉMIS POUR PERMIS R5	J.B
	2026.04.21 ÉMIS POUR PERMIS R4	J.B
	2026.03.24 ÉMIS POUR PERMIS R3 (DÉCHETS)	J.B
	2025.12.19 ÉMIS POUR PERMIS R2	A.B
	2025.12.10 ÉMIS POUR PERMIS R1	A.B
	2025.10.17 ÉMIS POUR PERMIS	A.B

Civil

Structure

PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL

Mécanique et Électricité

MEP EXPERTS CONSEILS

Mécanique - Électricité

VP VERSION PAYSAGE ARCHITECTES PAYSAGISTES

Architecte Paysagiste

Design

BÂTIMENT LAVAL

135 Blvd Saint-Elzéar Ouest - Laval - Quebec

titre du dessin :

PLAN ÉTAGE 2 (DROITE) B


échelle :	1/4" = 1'-0"	dessiné par :	A.B.
date :	date	approuvé par :	E.H.
dossier :	24-059	dessin :	A-102.4 B

2026-06-03 1:06:05 PM

HAUTEUR DU PARAPET

H1 = 2'-6"

H2 = 1'-6"



1 A-103 B — TOIT B
1/8" = 1'-0"

GeigerHuot
architectes

424, rue Guy, bureau 104, Montréal, QC, H3J 1S6
tél. 514 - 935 - 3338 télec. 514 - 935 - 3375
info@geigerhuot.com

notes générales :

Ne pas mesurer directement des dessins.

Toutes les dimensions et conditions générales doivent être vérifiées avant le début des travaux.

En aucun cas ne procéder dans l'incertitude.

Ce dessin doit être lu conjointement avec le devis architectural et les notes générales.

Ordre des architectes du Québec — 3151 ERIC HUOT ARCHITECTES

Sceau

SADEC

GROUPE SADEC INC.
99 Chaurette, Suite 2228
Marieville, QC, J3N 1C2
Tél: +1 514 424 7604

Client

Entrepreneur

NORD DE PROJET

NORD GÉOGRAPHIQUE

RÉVISIONS

#	DESCRIPTION	DATE
Revision 0		Date 0

2026.06.03	ÉMIS POUR PERMIS R6	J.B.
2026.05.15	ÉMIS POUR PERMIS R5	J.B.
2026.04.21	ÉMIS POUR PERMIS R4	J.B.
2026.03.24	ÉMIS POUR PERMIS R3 (SÉCHETS)	J.B.
2025.12.19	ÉMIS POUR PERMIS R2	A.B.
2025.12.10	ÉMIS POUR PERMIS R1	A.B.
2025.10.17	ÉMIS POUR PERMIS	A.B.

Civil

Structure

PARA|ÈLE 54

Mécanique et Électricité

Mecanique - Electricite

VERSION PAYSAGE ARCHITECTES PAYSAGISTES

Architecte Paysagiste

Design

BÂTIMENT LAVAL

BÂTIMENT B

135 Blvd Saint-Elzéar Ouest - Laval - Quebec

titre du dessin :

TOIT B

échelle :	1/8" = 1'-0"	dessiné par :	A.B.
date :	date	approuvé par :	E.H.
dossier :	24-059	dessin :	A-103 B

2025-06-03 1:58:09 PM

LÉGENDE DES LUMINAIRES

- LUMINAIRE ENCASTRÉ
- LUMINAIRE PLAFONNIER: SUSPENDU POUR UNITÉ ET ESPACES COMMUNS
- LUMINAIRE MURAL
- LUMINAIRE ENCASTRÉ CARRÉ
- BOÎTE DE JONCTION
- LUMINAIRE EN BANDE LED (ESPACES COMMUNS)
- LUMINAIRE LINÉAIRE (ESPACES COMMUNS)
- TRAPPE D'ACCÈS PLAFOND

LÉGENDE DES PLAFONDS

- P1 — PLAFOND EN GYPSE 8' DE HAUT
- P2 — PLAFOND COUPE-FEU 8' DE HAUT
- P3 — PLAFOND COUPE-FROID
- P4 — PLAFOND ISONORISÉ 8' DE HAUT
- P5 — PLAFOND ISOLE
- P — PLAFOND EN GYPSE 9' DE HAUT


NOTES GÉNÉRALES

EN GÉNÉRAL, LES PLAFONDS DE CORRIDOR SONT À 8'0" DU PLANCHER. LES PLAFONDS DES SDB ET DES CUISINES SONT À 8'0" DU PLANCHER.

PASSER LES CONDUITS DE GICLEURS À L'INTÉRIEUR DES UNITÉS. LAISSER LE BÉTON APPARENT DANS LE SOUS-SOL SAUF AUX ENDROITS INDIQUÉS SUR PLAN.

VOIR PLANS DE MÉCANIQUE ET DE DESIGN POUR LES SPÉCIFICATIONS DES LUMINAIRES.

COORDONNER AVEC LES PLANS ÉLECTRIQUE, MÉCANIQUE ET DESIGN AVANT DE DÉBUTER LES TRAVAUX.



1 / A-150 B — PLAFOND SOUS-SOL B
1" = 10'-0"

GeigerHuot architectes

424, rue Guy, bureau 104, Montréal, QC, H3J 1S6
tél. 514 - 935 - 3338 télec. 514 - 935 - 3375
info@geigerhuot.com

notes générales :

Ne pas mesurer directement des dessins.

Toutes les dimensions et conditions générales doivent être vérifiées avant le début des travaux.

En aucun cas ne procéder dans l'incertitude.

Ce dessin doit être lu conjointement avec le devis architectural et les notes générales.

Ordre des architectes du Québec — 3151 ERIC HUOT ARCHITECTES

Sceau

SADEC

GROUPE SADEC INC.
99 Chaurette, Suite 2228
Marieville, QC, J3N 1C2
Tél: +1 514 424 7604

Client

Entrepreneur

NORD DE PROJET — NORD GÉOGRAPHIQUE

RÉVISIONS

#	DESCRIPTION	DATE
	2026.06.03 ÉMIS POUR PERMIS R6	J.B.
	2026.05.15 ÉMIS POUR PERMIS R5	J.B.
	2026.04.21 ÉMIS POUR PERMIS R4	J.B.
	2026.03.24 ÉMIS POUR PERMIS R3 (DÉCHETS)	J.B.
	2025.12.19 ÉMIS POUR PERMIS R2	A.B.
	2025.12.10 ÉMIS POUR PERMIS R1	A.B.
	2025.10.17 ÉMIS POUR PERMIS	A.B.

Civil

Structure

PARA||ÈLE 54 EXPERT CONSEIL

Mécanique et Électricité

MEP EXPERTS CONSEILS

Mécanique - Electricité

VP VERSION PAYSAGE ARCHITECTES PAYSAGISTES

Architecte Paysagiste

Design

BÂTIMENT LAVAL

BÂTIMENT B

135 Blvd Saint-Elzéar Ouest - Laval - Quebec

titre du dessin :

PLAN DE PLAFOND - SOUS-SOL B

échelle :	As indicated	dessiné par :	A.B.
date :	date	approuvé par :	E.H.
dossier :	24-059	dessin :	A-150 B

2026-06-03 7:56:32 PM

LÉGENDE DES LUMINAIRES

- LUMINAIRE ENCASTRÉ
- LUMINAIRE PLAFONNIER: SUSPENDU POUR UNITÉ ET ESPACES COMMUNS
- LUMINAIRE MURAL
- LUMINAIRE ENCASTRÉ CARRÉ
- BOÎTE DE JONCTION
- LUMINAIRE EN BANDE LED (ESPACES COMMUNS)
- LUMINAIRE LINÉAIRE (ESPACES COMMUNS)
- TRAPPE D'ACCÈS PLAFOND

LÉGENDE DES PLAFONDS

- P1 — PLAFOND EN GYPSE 8' DE HAUT
- P2 — PLAFOND COUPE-FEU 8' DE HAUT
- P3 — PLAFOND COUPE-FROID
- P4 — PLAFOND ISONORISÉ 8' DE HAUT
- P5 — PLAFOND ISOLÉ
- P — PLAFOND EN GYPSE 9' DE HAUT


NOTES GÉNÉRALES

EN GÉNÉRAL, LES PLAFONDS DE CORRIDOR SONT À 8'0" DU PLANCHER. LES PLAFONDS DES SDB ET DES CUISINES SONT À 8'0" DU PLANCHER.

PASSER LES CONDUITS DE GICLEURS À L'INTÉRIEUR DES UNITÉS. LAISSER LE BÉTON APPARENT DANS LE SOUS-SOL SAUF AUX ENDROITS INDIQUÉS SUR PLAN.

VOIR PLANS DE MÉCANIQUE ET DE DESIGN POUR LES SPÉCIFICATIONS DES LUMINAIRES.

COORDONNER AVEC LES PLANS ÉLECTRIQUE, MÉCANIQUE ET DESIGN AVANT DE DÉBUTER LES TRAVAUX.



1 / A-151 / B — RDC - PLAFOND RÉFLÉCHI

1" = 10'-0"

GeigerHuot architectes

424, rue Guy, bureau 104, Montréal, QC, H3J 1S6
tél. 514 - 935 - 3338 téléc. 514 - 935 - 3375
info@geigerhuot.com

notes générales :

Ne pas mesurer directement des dessins.

Toutes les dimensions et conditions générales doivent être vérifiées avant le début des travaux.

En aucun cas ne procéder dans l'incertitude.

Ce dessin doit être lu conjointement avec le devis architectural et les notes générales.

Ordre des architectes du Québec — 3151 ERIC HUOT ARCHITECTES

Sceau

SADEC

GROUPE SADEC INC.
99 Chaurest, bureau 2228
Montréal, QC, H2N 1C2
Tél. +1 514 424 7604

Client

Entrepreneur

NORD DE PROJET — NORD GÉOGRAPHIQUE

RÉVISIONS

#	DESCRIPTION	DATE
Revision 3		Date 3
2026.06.03	ÉMIS POUR PERMIS P6	J.B
2026.05.15	ÉMIS POUR PERMIS P5	J.B
2026.04.24	ÉMIS POUR PERMIS P4	J.B
2026.03.31	ÉMIS POUR PERMIS R3 (DÉCHETS)	A.B
2025.12.19	ÉMIS POUR PERMIS R2	A.B
2025.12.10	ÉMIS POUR PERMIS R1	A.B
2025.10.17	ÉMIS POUR PERMIS	A.B

Civil

Structure

PARALLÈLE 54 experts en structure

Mécanique et Électricité

MEP experts conseils

Mécanique - Électricité

VP VERSION PAYSAGE ARCHITECTES PAYSAGISTES

Architecte Paysagiste

Design

BÂTIMENT LAVAL

BÂTIMENT B

135 Blvd Saint-Elzéar Ouest - Laval - Quebec

titre du dessin :

PLAN DE PLAFOND - REZ-DE-CHAUSSÉE B

échelle :	As indicated	dessiné par :	A.B.
date :	date	approuvé par :	E.H.
dossier :	24-059	dessin :	A-151 B

2026-06-03 1:06:38 PM

LÉGENDE DES LUMINAIRES

- LUMINAIRE ENCASTRÉ
- LUMINAIRE PLAFONNIER: SUSPENDU POUR UNITÉ ET ESPACES COMMUNS
- LUMINAIRE MURAL
- LUMINAIRE ENCASTRÉ CARRÉ
- BOÎTE DE JONCTION
- LUMINAIRE EN BANDE LED (ESPACES COMMUNS)
- LUMINAIRE LINÉAIRE (ESPACES COMMUNS)
- TRAPPE D'ACCÈS PLAFOND

LÉGENDE DES PLAFONDS

- P1 — PLAFOND EN GYPSE 5/ DE HAUT
- P2 — PLAFOND COUPE-FEU 5/ DE HAUT
- P3 — PLAFOND COUPE-FROID
- P4 — PLAFOND ISONORISÉ 5/ DE HAUT
- P5 — PLAFOND ISOLÉ
- P — PLAFOND EN GYPSE 5/ DE HAUT


NOTES GÉNÉRALES

EN GÉNÉRAL, LES PLAFONDS DE CORRIDOR SONT À 9'0" DU PLANCHER. LES PLAFONDS DES SDB ET DES CUISINES SONT À 9'0" DU PLANCHER.

PASSER LES CONDUITS DE GICLEURS À L'INTÉRIEUR DES UNITÉS. LAISSER LE BÉTON APPARENT DANS LE SOUS-SOL SAUF AUX ENDROITS INDIQUÉS SUR PLAN.

VOIR PLANS DE MÉCANIQUE ET DE DESIGN POUR LES SPÉCIFICATIONS DES LUMINAIRES.

COORDONNER AVEC LES PLANS ÉLECTRIQUE, MÉCANIQUE ET DESIGN AVANT DE DÉBUTER LES TRAVAUX.



A-152 B — PLAFOND ÉTAGE 2 B

1" = 10'-0"

GeigerHuot architectes

424, rue Guy, bureau 104, Montréal, QC, H3J 1S6
tél. 514 - 935 - 3338 télec. 514 - 935 - 3375
info@geigerhuot.com

notes générales :

Ne pas mesurer directement des dessins.

Toutes les dimensions et conditions générales doivent être vérifiées avant le début des travaux.

En aucun cas ne procéder dans l'incertitude.

Ce dessin doit être lu conjointement avec le devis architectural et les notes générales.

Ordre des architectes du Québec — 3151 ERIC HUOT ARCHITECTES

Sceau

SADEC

GROUPE SADEC INC.
99 Chaurest, bureau 2228
Mont-Rd, QC, H2N 1C2
Tél: +1 514 424 7604

Client

Entrepreneur

NORD DE PROJET — NORD GÉOGRAPHIQUE

RÉVISIONS

#	DESCRIPTION	DATE
	Revision 3	Date 3
	2026.06.03	ÉMIS POUR PERMIS R6	J.B.
	2026.05.15	ÉMIS POUR PERMIS R5	J.B.
	2026.04.21	ÉMIS POUR PERMIS R4	J.B.
	2026.03.24	ÉMIS POUR PERMIS R3 (SOUCHETS)	J.B.
	2025.12.19	ÉMIS POUR PERMIS R2	A.B.
	2025.12.10	ÉMIS POUR PERMIS R1	A.B.
	2025.10.17	ÉMIS POUR PERMIS	A.B.

Civil — LAU RENCE

Structure — PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL

Mécanique et Électricité — MEP EXPERTS CONSEILS

Mecanique - Electricite

VP VERSION PAYSAGE ARCHITECTES PAYSAGISTES

Architecte Paysagiste

Design

BÂTIMENT LAVAL

BÂTIMENT B

135 Blvd Saint-Elzéar Ouest - Laval - Quebec

titre du dessin :

PLAN DE PLAFOND - ÉTAGE 2 B

échelle :	As indicated	dessiné par :	A.B.
date :	date	approuvé par :	E.H.
dossier :	24-059	dessin :	A-152 B

2025-06-03 1:56:48 PM



1 A-200 B

FAÇADES PRINCIPALES B

1/8" = 1'-0"



2 A-200 B

FAÇADE ARRIÈRE B

1/8" = 1'-0"



3 A-200 B

ÉLÉVATION LATÉRALE NORD INTERNE

1/8" = 1'-0"



4 A-200 B

ÉLÉVATION LATÉRALE SUD

1/8" = 1'-0"

FAÇADE PRINCIPALE

BÂTIMENT B PRINCIPALE	
SURFACE D'OUVERTURE	POURCENTAGE
RDC (Min 10%)(Art.978)	40.6%
NIV. 2 (Min 10%)(Art.978)	22.3%


EVÊTEMENT EXTÉRIEUR	POURCENTAGE
BRIQUE BLANC (M1)	55%
BRIQUE GRIS (M2)	22%
REVÊTEMENT MÉTALLIQUE (M3 ET M4)	23%

COULEUR PERSIENNES
COULEUR RAL 7040 FENSTERGRAU ARRIMÉE À LA COULEUR DE LA BRIQUE
COULEUR RAL 9016 VERKEHRSWEIß ARRIMÉE À LA COULEUR DE LA BRIQUE

LINTEAUX
LINTEAU STRUCTURALE
LINTEAU LIBRE

TABLEAU DES FINIS		
M1		BRIQUE PERMACON CARDIN - COULEUR BLIZZARD **FORME: RETANGLE - DIMENSIONS: 90 x 79 x 257 (mm) - 3 1/2 x 3 1/8 x 10 1/8 (po)** **Modèles de pose: Panneresse** **MORTIER: BÉTONEX PLUS - COULEUR: 1510S30 BLANC**
M2		BRIQUE PERMACON MELVILLE SLIK - COULEUR NUANCÉ GRIS SCANDINA **FORME: PLANCHE - DIMENSIONS: 90 x 79 x 257 (mm) - 3 1/2 x 3 1/8 x 10 1/8 (po)** **Modèles de pose: Panneresse** **MORTIER: KING 1.1.6 - COULEUR: C0-010-0-025 GRIS ACIER**
M3		REVÊTEMENT MÉTALLIQUE VICWEST BOIS DE ROSE CHALEUREUX POSE VERTICALE (EXPRESSENCE 19-0191)
BE		BÉTON EXPOSÉ
MR(L)		MUR RIDEAU COULEUR FUSAIN VERRE CLAIRE
GCP		GARDE-CORPS EN BARROTINS ALUMINIUM ANODISÉ COULEUR FUSAIN
SO1		SOLIN MÉTALLIQUE COULEUR "FUSAIN" (SUR PANNEAUX M3)
SO2		SOLIN MÉTALLIQUE COULEUR "FUSAIN" (COULEUR AGENCÉE AU PAREMENT M1 ET M2)

ÉCLAIRAGE	
	ÉCLAIRAGE MURAL



PLAN CLÉ ÉLÉVATIONS

GeigerHuot
GeigerHuot
architectes
424, rue Guy, bureau 104, Montréal, QC, H3J 1S6
tél.: 514 - 935 - 3338 télec.: 514 - 935 - 3375
info@geigerhuot.com

notes générales :

Ne pas mesurer directement des dessins.

Toutes les dimensions et conditions générales doivent être vérifiées avant le début des travaux.

En aucun cas ne procéder dans l'incertitude.

Ce dessin doit être lu conjointement avec le devis architectural et les notes générales.

Ordre des architectes du Québec
3151
ERIC HUOT
ARCHITECTES

Sceau

SADEC

GROUPE SADEC INC.
99 Chaurest, L'Ile-Bizard 2028
Montréal, QC, H3N 1C2
Tél: +1 514 424 7654

Client

Entrepreneur

NORD DE PROJET

NORD GÉOGRAPHIQUE

RÉVISIONS		
#	DESCRIPTION	DATE
2026.06.03	ÉMIS POUR PERMIS R6	J.B.
2026.05.15	ÉMIS POUR PERMIS R5	J.B.
2026.04.21	ÉMIS POUR PERMIS R4	J.B.
2026.03.24	ÉMIS POUR PERMIS R3 (DÉCHETS)	J.B.
2025.12.18	ÉMIS POUR PERMIS R2	A.B.
2025.12.10	ÉMIS POUR PERMIS R1	A.B.
2025.10.17	ÉMIS POUR PERMIS	A.B.

Civil

Structure

PARA||ÈLE 54
EXPERT CONSEIL

Mécanique et Électricité

MEP
EXPERTS CONSEILS

Mécanique - Electricité

VP VERSION PAYSAGE
ARCHITECTES PAYSAGISTES

Architecte Paysagiste

Design

BÂTIMENT LAVAL

BÂTIMENT B


135 Blvd Saint-Elzéar Ouest - Laval - Quebec

titre du dessin :

ÉLÉVATIONS B


échelle :	As indicated	dessiné par :	A.B.
date :	date	approuvé par :	E.H.
dossier :	24-059	dessin :	A-200 B

2026-06-03 1:07:02 PM




1 / A-300 B — COUPE TRANSVERSALE B1

1/8" = 1'-0"




2 / A-300 B — COUPE LONGITUDINALE BÂTIMENT B

1/8" = 1'-0"




4 / A-300 B — COUPE PORTE DE GARAGE B

1/4" = 1'-0"




3 / A-300 B — COUPE SAUT DE LOUP B

1/4" = 1'-0"




6 / A-300 B — COUPE TRANVERSALE SAUT DE LOUP B

1/4" = 1'-0"



5 / A-300 B — COUPE ENTRÉE PRINCIPALE B

1/4" = 1'-0"



7 / A-300 B — COUPE ENTRÉE PRINCIPALE B (MOBILITÉ RÉDUITE)

1/4" = 1'-0"

GeigerHuot
architectes

424, rue Guy, bureau 104, Montréal, QC, H3J 1S6
tél. 514 - 935 - 3338 télec. 514 - 935 - 3375
info@geigerhuot.com

notes générales :

Ne pas mesurer directement des dessins.

Toutes les dimensions et conditions générales doivent être vérifiées avant le début des travaux.

En aucun cas ne procéder dans l'incertitude.

Ce dessin doit être lu conjointement avec le devis architectural et les notes générales.

Ordre des architectes du Québec
3151
ERG HUOT ARCHITECTES

Sceau

SADEC

GROUPE SADEC INC.
99 Chaurette, Suite 2228
Montréal, QC, H2N 1C2
Tél : +1 514 424 7604

Client

Entrepreneur

NORD DE PROJET

NORD GÉOGRAPHIQUE

RÉVISIONS		
#	DESCRIPTION	DATE
2026.06.03	ÉMIS POUR PERMIS R6	J.B.
2026.05.15	ÉMIS POUR PERMIS R5	J.B.
2026.04.21	ÉMIS POUR PERMIS R4	J.B.
2026.03.24	ÉMIS POUR PERMIS R3 (SCHÉTIS)	J.B.
2025.12.19	ÉMIS POUR PERMIS R2	A.B.
2025.12.10	ÉMIS POUR PERMIS R1	A.B.
2025.10.17	ÉMIS POUR PERMIS	A.B.

Civil

LAURENCE

Structure

PARA||ÈLE 54

Mécanique et Électricité

MEP

Mecanique - Electricite

VERSION PAYSAGE
ARCHITECTES PAYSAGISTES

Architecte Paysagiste

Design

BÂTIMENT LAVAL

BÂTIMENT B


135 Blvd Saint-Elzéar Ouest - Laval - Quebec

titre du dessin :

COUPES B


échelle :	As indicated	dessiné par :	A.B.
date :	date	approuvé par :	E.H.
dossier :	24-059	dessin :	A-300 B

2026-06-03 3:10:48 PM




1 A-401 B — ESCALIER E1.B- SOUS-SOL

1/2" = 1'-0"



2 A-401 B — ESCALIER E1.B - RDC

1/2" = 1'-0"



3 A-401 B — ESCALIER E1.B - ÉTAGE 2

1/2" = 1'-0"

4 A-401 B — COUPE ESCALIER E1.B - 01

1/2" = 1'-0"

5 A-401 B — COUPE ESCALIER E1.B - 02

1/2" = 1'-0"

GeigerHuot
architectes

424, rue Guy, bureau 104, Montréal, QC, H3J 1S6
tél. 514 - 935 - 3338 téléc. 514 - 935 - 3375
info@geigerhuot.com

notes générales :

Ne pas mesurer directement des dessins.

Toutes les dimensions et conditions générales doivent être vérifiées avant le début des travaux.

En aucun cas ne procéder dans l'incertitude.

Ce dessin doit être lu conjointement avec le devis architectural et les notes générales.

Ordre des architectes du Québec — 3151 ERIC HUOT ARCHITECTES

Sceau

SADEC

GROUPE SADEC INC.
99 Chaurette, Suite 2228
Rimouski, QC, H2N 1C2
Tél: +1 514 424 7634

Client

Entrepreneur

NORD DE PROJET

NORD GÉOGRAPHIQUE

RÉVISIONS

#	DESCRIPTION	DATE
	2026.06.03 ÉMIS POUR PERMIS R6	J.B
	2026.05.15 ÉMIS POUR PERMIS R5	J.B
	2026.04.21 ÉMIS POUR PERMIS R4	J.B
	2026.03.24 ÉMIS POUR PERMIS R3 (DÉCHETS)	J.B
	2025.12.19 ÉMIS POUR PERMIS R2	A.B
	2025.12.10 ÉMIS POUR PERMIS R1	A.B
	2025.10.17 ÉMIS POUR PERMIS	A.B

Civil

Structure

PARA||ÈLE 54 Experts-conseils

Mécanique et Électricité

MEP EXPERTS CONSEILS

Mécanique - Électricité

VP VERSION PAYSAGE ARCHITECTES PAYSAGISTES

Architecte Paysagiste

Design

BÂTIMENT LAVAL

BÂTIMENT B


135 Blvd Saint-Elzéar Ouest - Laval - Quebec

titre du dessin :

PLANS_ESCALIERS_E1.B


échelle :	1/2" = 1'-0"	dessiné par :	A.B.
date :	date	approuvé par :	E.H.
dossier :	24-059	dessin :	A-401 B

2026-06-03 11:07:20 PM




1 A-402 B — ESCALIER E2.B - SOUS-SOL
1/2" = 1'-0"


2 A-402 B — ESCALIER E2.B - RDC
1/2" = 1'-0"



3 A-402 B — ESCALIER E2.B - ÉTAGE 2
1/2" = 1'-0"



4 A-402 B — COUPE ESCALIER E2.B - 01
1/2" = 1'-0"



5 A-402 B — COUPE ESCALIER E2.B -02
1/2" = 1'-0"

GeigerHuot
architectes
424, rue Guy, bureau 104, Montréal, QC, H3J 1S6
tél. 514 - 935 - 3338 télec. 514 - 935 - 3375
info@geigerhuot.com

notes générales :

Ne pas mesurer directement des dessins.

Toutes les dimensions et conditions générales doivent être vérifiées avant le début des travaux.

En aucun cas ne procéder dans l'incertitude.

Ce dessin doit être lu conjointement avec le devis architectural et les notes générales.

Ordre des architectes du Québec
3151
ERIC HUOT
ARCHITECTES

Sceau

GROUPE SADEC INC.
99 Chaurest, bureau 2228
Mont-Rolland, QC, H2N 1C2
Tél: +1 514 424 7604

Client

Entrepreneur

NORD DE PROJET

NORD GÉOGRAPHIQUE

RÉVISIONS

#	DESCRIPTION	DATE
2026.06.03	ÉMIS POUR PERMIS R6	J.B.
2026.05.15	ÉMIS POUR PERMIS R5	J.B.
2026.04.21	ÉMIS POUR PERMIS R4	J.B.
2026.03.24	ÉMIS POUR PERMIS R3 (DÉCHETS)	J.B.
2025.12.19	ÉMIS POUR PERMIS R2	A.B.
2025.12.10	ÉMIS POUR PERMIS R1	A.B.
2025.10.17	ÉMIS POUR PERMIS	A.B.

Civil

Structure

PARA ÈLE 54 EXPERT CONSEIL

Mécanique et Électricité

MEP EXPERTS CONSEILS

Mecanique - Electricite

VP VERSION PAYSAGE ARCHITECTES PAYSAGISTES

Architecte Paysagiste

Design

BÂTIMENT LAVAL

BÂTIMENT B


135 Blvd Saint-Elzéar Ouest - Laval - Quebec

titre du dessin :


PLANS_ESCALIERS_E2.B

échelle : 1/2" = 1'-0"		dessiné par : A.B.	
date :	date	approuvé par : E.H.	
dossier : 24-059		dessin :	A-402 B


2026-06-03 11:07:35 PM




1 A-403 B — COUPE LATÉRALE ASC BÂTIMENT B
1/2" = 1'-0"




2 A-403 B — COUPE TRANSVERSALE ASC BÂTIMENT B
1/2" = 1'-0"



3 A-403 B — ÉTAGE 2 BÂTIMENT B
1/2" = 1'-0"



4 A-403 B — RDC BÂTIMENT B
1/2" = 1'-0"



5 A-403 B — SOUS-SOL BÂTIMENT B
1/2" = 1'-0"

GeigerHuot
architectes
424, rue Guy, bureau 104, Montréal, QC, H3J 1S6
tél. 514 - 935 - 3338 télec. 514 - 935 - 3375
info@geigerhuot.com

notes générales :

Ne pas mesurer directement des dessins.

Toutes les dimensions et conditions générales doivent être vérifiées avant le début des travaux.

En aucun cas ne procéder dans l'incertitude.

Ce dessin doit être lu conjointement avec le devis architectural et les notes générales.

Ordre des Architectes du Québec — 3151 ERIC HUOT ARCHITECTES

Sceau

SADEC

GROUPE SADEC INC.
99 Chaurest L. Suite 2228
Mont-Rd, QC, H2N 1C2
Tél: +1 514 424 7634

Client

Entrepreneur

NORD DE PROJET

NORD GÉOGRAPHIQUE

RÉVISIONS		
#	DESCRIPTION	DATE
2026.06.03	ÉMIS POUR PERMIS R6	J.B
2026.05.15	ÉMIS POUR PERMIS R5	J.B
2026.04.21	ÉMIS POUR PERMIS R4	J.B
2026.03.24	ÉMIS POUR PERMIS R3 (DÉCHETS)	J.B
2025.12.19	ÉMIS POUR PERMIS R2	A.B
2025.12.10	ÉMIS POUR PERMIS R1	A.B
2025.10.17	ÉMIS POUR PERMIS	A.B

Civil

Structure

PARAÎELE 54

Mécanique et Électricité

MEP EXPERTS CONSEILS

Mécanique - Électricité

VP VERSION PAYSAGE ARCHITECTES PAYSAGISTES

Architecte Paysagiste

Design

BÂTIMENT LAVAL


135 Blvd Saint-Elzéar Ouest - Laval - Quebec

titre du dessin :

PLAN / COUPE ASCENSEUR


échelle :	1/2" = 1'-0"	dessiné par :	A.B.
date :	date	approuvé par :	E.H.
dossier :	24-059	dessin :	A-403 B

2026-06-03 9:27:31 PM




1 A-500 JOINT DE CONTRÔLE DANS UN ASSEMBLAGE COUPE-FEU

1 1/2" = 1'-0"




2 A-500 JONCTION MANCHON ACIER AVEC ASSEMBLAGE COUPE-FEU

1 1/2" = 1'-0"




3 A-500 JONCTION ENTRE DEUX CLOISONS CLASSÉS ULC

1 1/2" = 1'-0"




4 A-500 JONCTION CONDUITS À LA DALLE

1 1/2" = 1'-0"




5 A-500 ASSEMBLAGE COUPE-FEU AVEC MUR DE BLOC

1 1/2" = 1'-0"




6 A-500 JONCTION TUYAU ET SÉPARATION COUPE-FEU

1 1/2" = 1'-0"




8 A-500 JONCTION TUYAU ET ASSEMBLAGE COUPE-FEU

1 1/2" = 1'-0"




9 A-500 JONCTION TUYAU AVEC SÉPARATION COUPE-FEU

1 1/2" = 1'-0"




10 A-500 JONCTION CONDUIT DANS CLOISON ACOUSTIQUE

1 1/2" = 1'-0"




11 A-500 JONCTION PASSAGE DE CÂBLES AVEC ASSEMBLAGE COUPE-FEU

1 1/2" = 1'-0"




12 A-500 JONCTION TUYAU NON MÉTALLIQUE AVEC ASSEMBLAGE COUPE-FEU

1 1/2" = 1'-0"




15 A-500 JONCTION ACIER ET ASSEMBLAGE COUPE-FEU

1 1/2" = 1'-0"




17 A-500 COUPE D'OBTURATION ET D'ÉTANCHÉITÉ DES PERCEMENTS NON-UTILISÉS

1 1/2" = 1'-0"




18 A-500 ÉTANCHÉITÉ IGNIFUGE DE PERCEMENTS DE RÉFRIGÉRATION

1 1/2" = 1'-0"




19 A-500 ÉTANCHÉITÉ IGNIFUGE DE PERCEMENTS AVEC CONDUITS NON ISOLÉS

1 1/2" = 1'-0"




20 A-500 DRAIN DE PLANCHER

1 1/2" = 1'-0"




22 A-500 VUE-PLAN-OBTURATION ET ÉTANCHÉITÉ PERCEMENT DE RÉFRIGÉRATION

1 1/2" = 1'-0"



23 A-500 ASSEMBLAGE COUPE-FEU VERT. HORIZ. TRAVERSÉ PAR TUYAUX

1 1/2" = 1'-0"



24 A-500 ÉTANCHÉITÉ IGNIFUGE VUE EN PLAN AVEC CONDUITS NON ISOLÉS

1 1/2" = 1'-0"

COTE F	COTE FT
CABLES ET TUYAUX NON-COMBUSTIBLES: SELON ULC, POUR LES PENETRATIONS DES PARTITIONS COUPE-FEU ÉGALE AU L'INDICATIONS DU TABLEAU SUIVANT COTE F CLOISON 20 MIN 30 MIN 45 MIN 60 MIN 1.0 HR 1.5 HR 1.5 HR 2.0 HR 2.0 HR 3.0 HR 3.0 HR 4.0 HR -CABLES ET TUYAUX COMBUSTIBLES: SELON ULC, POUR LES PENETRATIONS DES PARTITIONS COUPE-FEU EGALE A L'INDICE DE RESISTANCE AU FEU DES ELEMENTS PENETRES	SELON ULC, POUR LES PENETRATIONS DES PARTITIONS COUPE-FEU HORIZONTALES ET DES MURS COUPE-FEU, EGALE A L'INDICE DE RESISTANCE AU FEU DE L'ELEMENT PENETRE.
NOTE: -INSTALLER ISOLANT SEMI-RIGIDE DERRIÈRE TOUTE PAROI EN ALUMINIUM OU ACIER -INSTALLER ISOLANT GICLÉ SEULEMENT DERRIÈRE LA PAROI EN MACONNERIE OU BÉTON (REQUIS PAR ART. 3.1.5.15-CODE DU BÂTIMENT 2015)	

GeigerHuot
architectes
424, rue Guy, bureau 104, Montréal, QC, H3J 1S6
tél. 514 - 935 - 3338 sec. 514 - 935 - 3375
info@geigerhuot.com

notes générales :

Ne pas mesurer directement des dessins.

Toutes les dimensions et conditions générales doivent être vérifiées avant le début des travaux.

En aucun cas ne procéder dans l'incertitude.

Ce dessin doit être lu conjointement avec le devis architectural et les notes générales.

Ordre des architectes du Québec
3151
ERIC HUOT
ARCHITECTES

Sceau

SADEC

GROUPE SADEC INC.
99 Chauvin, bureau 2228
Mont-Rolland, QC, H2N 1C2
Tél : +1 514 424 7654

Client

Entrepreneur

NORD DE PROJET

NORD GÉOGRAPHIQUE

RÉVISIONS

#	DESCRIPTION	DATE
2026.06.03	EMIS POUR PERMIS R6	J.B.
2026.05.15	EMIS POUR PERMIS R5	J.B.
2026.04.21	EMIS POUR PERMIS R4	J.B.
2026.03.04	EMIS POUR PERMIS R3 (SECHETS)	J.B.
2025.12.19	EMIS POUR PERMIS R2	A.B.
2025.12.12	EMIS POUR PERMIS R1	A.B.
2025.10.17	EMIS POUR PERMIS	A.B.

Civil

Structure

PARA||ÈLE 54
ARCHITECTURE

Mécanique et Électricité

MEP EXPERTS CONSEILS

Mecanique - Electricite

VP VERSION PAYSAGE
ARCHITECTES PAYSAGISTES

Architecte Paysagiste

Design

BÂTIMENT LAVAL


135 Blvd Saint-Elzéar Ouest - Laval - Quebec

titre du dessin :

DÉTAILS TYPES_COUPE FEU

échelle :	As indicated	dessiné par :	A.B.
date :	date	approuvé par :	E.H.
dossier :	24-059	dessin :	A-500


2026-06-03 11:07:28 PM



MUR INTÉRIEUR
CLOISON CORRIDOR-CORRIDOR
DRF 2.0H
ITS 45

1 A-501 COUPE TYPIQUE MUR 4


1 : 10



MUR INTÉRIEUR
CLOISON CORRIDOR-CORRIDOR
DRF 2.0H
ITS 55

2 A-501 COUPE TYPIQUE MUR 4.a


1 : 10



MUR INTÉRIEUR
CLOISON CORRIDOR-CORRIDOR
DRF 2.0H
ITS 49

3 A-501 COUPE TYPIQUE MUR 4.b


1 : 10



MUR INTÉRIEUR
CLOISON CORRIDOR-CORRIDOR
DRF 2.0H
ITS 59

4 A-501 COUPE TYPIQUE MUR 4.c


1 : 10



MUR INTÉRIEUR
CLOISON INTÉRIEUR LOGEMENT
DRF 45mn
ITS 38

5 A-501 COUPE TYPIQUE MUR 5


1 : 10



MUR INTÉRIEUR
CLOISON INTÉRIEUR LOGEMENT
DRF 45mn
ITS 41

6 A-501 COUPE TYPIQUE MUR 5.a


1 : 10



MUR INTÉRIEUR
CLOISON INTÉRIEUR LOGEMENT
DRF 45mn
ITS 48

7 A-501 COUPE TYPIQUE MUR 6


1 : 10



MUR INTÉRIEUR
CLOISON INTÉRIEUR LOGEMENT
DRF 45mn
ITS 51

8 A-501 COUPE TYPIQUE MUR 6.a


1 : 10



MUR INTÉRIEUR
SOUFLAGE
ITS 46

9 A-501 COUPE TYPIQUE MUR 6.b


1 : 10



MUR INTÉRIEUR
SOUFLAGE
ITS 49

10 A-501 COUPE TYPIQUE MUR 6.c

1 : 10




MUR INTÉRIEUR SOUFLAGE

NOTE: INSTALLER GYPSE "DENSSHIELD" DANS LES ALCÔVES DE BAIN ET DU GYPSE HYDROFUGE DANS LES ESPACES HUMIDES

11 A-501 COUPE TYPIQUE MUR 7

1 : 10




MUR INTÉRIEUR SOUFLAGE

NOTE: INSTALLER GYPSE "DENSSHIELD" DANS LES ALCÔVES DE BAIN ET DU GYPSE HYDROFUGE DANS LES ESPACES HUMIDES

12 A-501 COUPE TYPIQUE MUR 7.a

1 : 10




MUR INTÉRIEUR SOUFLAGE

NOTE: INSTALLER GYPSE "DENSSHIELD" DANS LES ALCÔVES DE BAIN ET DU GYPSE HYDROFUGE DANS LES ESPACES HUMIDES

13 A-501 COUPE TYPIQUE MUR 7.b

1 : 10




MUR INTÉRIEUR SOUFLAGE

NOTE: INSTALLER GYPSE "DENSSHIELD" DANS LES ALCÔVES DE BAIN ET DU GYPSE HYDROFUGE DANS LES ESPACES HUMIDES

14 A-501 COUPE TYPIQUE MUR 7.c

1 : 10




MUR INTÉRIEUR SOUFLAGE

NOTE: INSTALLER GYPSE "DENSSHIELD" DANS LES ALCÔVES DE BAIN ET DU GYPSE HYDROFUGE DANS LES ESPACES HUMIDES

15 A-501 COUPE TYPIQUE MUR 7.d


1 : 10



MUR INTÉRIEUR
SOUFLAGE

16 A-501 COUPE TYPIQUE MUR 8


1 : 10



MUR INTÉRIEUR
CLOISON D'ASCENSEUR
DRF 2.0H
ITS 55

17 A-501 COUPE TYPIQUE MUR 9


1 : 10



MUR INTÉRIEUR
SOUFLAGE

18 A-501 COUPE TYPIQUE MUR 9.a


1 : 10



MUR INTÉRIEUR
SOUFLAGE

19 A-501 COUPE TYPIQUE MUR 9.b


1 : 10



MUR INTÉRIEUR
CLOISON DE PUIT
DRF 2.0H
ITS 38

20 A-501 COUPE TYPIQUE MUR 10


1 : 10



MUR INTÉRIEUR
CLOISON 2.0 H DE PUIT

21 A-501 COUPE TYPIQUE MUR 10.a


1 : 10



MUR INTÉRIEUR
CLOISON MITOYEN ENTRE LOGEMENTS
DRF 2.0H
ITS 65

22 A-501 COUPE TYPIQUE MUR 11


1 : 10



MUR INTÉRIEUR
CLOISON BLOC DE BÉTON 150mm
DRF 1.5H
ITS 49

23 A-501 COUPE TYPIQUE MUR 12

1 : 10




MUR INTÉRIEUR
CLOISON BLOC DE BÉTON 200mm
DRF 2.0H
ITS 50

24 A-501 COUPE TYPIQUE MUR 13


1 : 10

NOTES:
1- NE PAS INSTALLER LES BOITES DOS À DOS DANS LE MÊME ESPACE DE MONTANT MÉTALLIQUE
2- LE PANNEAU DE GYPSE DE LA CLOISON DOIT ÉPOUSER LE CONTOUR DELA BOITE ÉLECTRIQUE; TOUS LES INTERSTICES PLUS GRANDS QUE 1,6mm DOIVENT ÊTRE SCELLÉS À L'AIDE D'UN CALFEURTRAGE




25 A-501 DÉTAIL BOITE ÉLECTRIQUE MUR MITOYEN

1 : 10



28 A-501 BOÎTE COUPE-FEU

1 : 10




30 A-501 DETAIL SEUIL DE PORTE

1 : 10




32 A-501 JONCTION CLOISON INTERLOGEMENT/CORRIDOR

1 : 10




26 A-501 DÉTAIL PANNEAU ÉLECTRITIQUE MUR MITOYEN

1 : 10




27 A-501 DÉTAIL PÉNÉTRATION VERTICALE DANS MUR MITOYENS

1 : 10




29 A-501 ASSEMBLAGE DE PLANCHER / PLAFOND RDC

1 : 10



31 A-501 DETAIL CADRE DE PORTE

1 : 5



33 A-501 JONCTION CLOISON INTERLOGEMENT/CORRIDOR(2)

1 : 10

GeigerHuot
GeigerHuot
architectes
424, rue Guy, bureau 104, Montréal, QC, H3J 1S6
tél. 514 - 935 - 3338 télec. 514 - 935 - 3375
info@geigerhuot.com

notes générales :

Ne pas mesurer directement des dessins.

Toutes les dimensions et conditions générales doivent être vérifiées avant le début des travaux.

En aucun cas ne procéder dans l'incertitude.

Ce dessin doit être lu conjointement avec le devis architectural et les notes générales.

Ordre des Architectes du Québec
3151
ERIC HUOT
ARCHITECTES

Sceau

SADEC

GROUPE SADEC INC.
99 Chemin Lalonde 2228
Mirabel, QC, J7N 1X2
Tél: +1 514 424 7654

Client

Entrepreneur

NORD DE PROJET
NORD GÉOGRAPHIQUE

RÉVISIONS

#	DESCRIPTION	DATE
2026.06.03	ÉMIS POUR PERMIS R6	J.B.
2026.05.15	ÉMIS POUR PERMIS R5	J.B.
2026.04.24	ÉMIS POUR PERMIS R4	J.B.
2026.03.24	ÉMIS POUR PERMIS R3 (SECHETS)	J.B.
2025.12.19	ÉMIS POUR PERMIS R2	A.B.
2025.12.10	ÉMIS POUR PERMIS R1	A.B.
2025.10.17	ÉMIS POUR PERMIS	A.B.

Civil

Structure

PARA ÉLE 54 EXPERT CONSEIL

Mécanique et Électricité

MEP EXPERTS CONSEILS

Mecanique - Electricite

VP VERSION PAYSAGE ARCHITECTES PAYSAGISTES

Architecte Paysagiste

Design

BÂTIMENT LAVAL


135 Blvd Saint-Elzéar Ouest - Laval - Quebec

titre du dessin :

DÉTAILS_MURS/PLANCHER TYPES


échelle :	As indicated	dessiné par :	A.B.
date :	date	approuvé par :	E.H.
dossier :	24-059	dessin :	A-501

2026-06-03 1:07:41 PM




1 A-502 JONCTION SOL EPOXY /MUR

1" = 1'-0"




2 A-502 PLINTHE CLOISON CÉRAM/CARRELAGE

1" = 1'-0"




3 A-502 PLINTHE CLOISON/ TAPIS COMMUN

1" = 1'-0"




4 A-502 PLINTHE CLOISON/PL DE CARRELAGE

1" = 1'-0"




5 A-502 PLINTHE CLOISON/PLANCHER BOIS

1" = 1'-0"




6 A-502 PLINTHE CÉRAMIQUE/PLANCHER BOIS

1" = 1'-0"




7 A-502 SEUIL DE PORTE - LOGEMENT/CORRIDOR

3" = 1'-0"




8 A-502 SEUIL DE PORTE - SALLE DE BAIN

3" = 1'-0"



9 A-502 DÉTAIL - CADRE ACIER ISOLÉ

3" = 1'-0"



10 A-502 DÉTAIL CADRE EN ACIER

3" = 1'-0"

11 A-502 DÉTAIL CADRE EN ACIER ET PLACAGE DE BOIS

3" = 1'-0"

12 A-502 DÉTAIL-TYPIQUE JAMBAGE ET TETE

3" = 1'-0"

13 A-502 DÉTAIL - TÊTE PORTE ENCASTRÉ


3" = 1'-0"

14 A-502 DÉTAIL - JAMBAGE PORTE ENCASTRÉ

3" = 1'-0"


16 A-502 DÉTAIL EN COUPE - RETOMBÉE DE PLAFOND MUR RIDEAU

1" = 1'-0"




17 A-502 TÊTE CADRE-PORTE D'ISSUE

3" = 1'-0"




18 A-502 DÉTAIL MUR-RIDEAU/CLOISON

1" = 1'-0"



19 A-502 DÉTAIL PANNEAU TYMPAN AVEC MUR MITOYEN

1" = 1'-0"



20 A-502 DÉTAIL PANNEAU TYMPAN EN PLAN

1" = 1'-0"

GeigerHuot
architectes

424, rue Guy, bureau 104, Montréal, QC, H3J 1S6
tél. 514 - 935 - 3338 télec. 514 - 935 - 3375
info@geigerhuot.com

notes générales :

Ne pas mesurer directement des dessins.

Toutes les dimensions et conditions générales doivent être vérifiées avant le début des travaux.

En aucun cas ne procéder dans l'incertitude.

Ce dessin doit être lu conjointement avec le devis architectural et les notes générales.

Ordre des architectes du Québec
3151
ERIC HUOT
ARCHITECTES

Sceau

SADEC
GROUPE SADEC INC.
99 Chaurest, bureau 2228
Mont-Rd, QC, H2N 1C2
Tél: +1 514 424 7604

Client

Entrepreneur

NORD DE PROJET

NORD GÉOGRAPHIQUE

RÉVISIONS		
#	DESCRIPTION	DATE
2026.06.03	ÉMIS POUR PERMIS R6	J.B
2026.05.15	ÉMIS POUR PERMIS R5	J.B
2026.04.21	ÉMIS POUR PERMIS R4	J.B
2026.03.24	ÉMIS POUR PERMIS R3 (DÉCHETS)	J.B
2025.12.19	ÉMIS POUR PERMIS R2	A.B
2025.12.10	ÉMIS POUR PERMIS R1	A.B
2025.10.17	ÉMIS POUR PERMIS	A.B

Civil

Structure

PARALLÈLE 54
EXPERT-CONSEIL

Mécanique et Électricité

MEP
EXPERTS CONSEILS

Mécanique - Électricité

VP VERSION PAYSAGE
ARCHITECTES PAYSAGISTES

Architecte Paysagiste

Design

BÂTIMENT LAVAL


135 Blvd Saint-Elzéar Ouest - Laval - Quebec

titre du dessin :


DÉTAILS_MURS/PLANCHER TYPES

échelle :	As indicated	dessiné par :	A.B.
date :	date	approuvé par :	E.H.
dossier :	24-059	dessin :	A-502


2026-06-03 7:27:46 PM




1 A-503 ASSEMBLAGE DE PLANCHER / PLAFOND.
1 1/2" = 1'-0"




2 A-503 JONCTION CLOISON INTERLOGEMENT ET MUR EN BÉTON
1 1/2" = 1'-0"




6 A-503 DÉTAIL PÉNÉTRATION VERTICALE DANS MUR MITOYENS
1 1/2" = 1'-0"




3 A-503 JONCTION CLOISON INTERLOGEMENT / CORRIDOR
1 1/2" = 1'-0"



4 A-503 JONCTION CLOISON INTERLOGEMENT / CORRIDOR (2)
1 1/2" = 1'-0"




5 A-503 DÉTAIL PANNEAU ÉLECTRQUE MUR MITOYEN
1 1/2" = 1'-0"




7 A-503 JONCTION CLOISON CORRIDOR EN COIN / PLOMBERIE
1 1/2" = 1'-0"

NOTES:


1- NE PAS INSTALLER LES BOITES DOS À DOS DANS LE MÊME ESPACE DE MONTANT MÉTALLIQUE OU COLOMBAGE
2- LE PANNEAU DE GYPSE DE LA CLOISON DOIT ÉPOUSER LE CONTOUR DE LA BOITE ÉLECTRIQUE. TOUS LES INTERSTICES PLUS GRANDS QUE 1.5mm DOIVENT ÊTRE SCELLÉS À L'AIDE D'UN CALFEURTRAGE




8 A-503 DÉTAIL BOITE ÉLECTRIQUE MUR MITOYEN
1 1/2" = 1'-0"




9 A-503 CLOISON MITOYEN / ACOUSTIQUE-PLOMBERIE 3
1 1/2" = 1'-0"




10 A-503 CLOISON MITOYEN / ACOUSTIQUE-PLOMBERIE
1 1/2" = 1'-0"




11 A-503 CLOISON MITOYEN / ACOUSTIQUE-PLOMBERIE 2
1 1/2" = 1'-0"






13 A-503 CLOISON CORRIDOR / BOITE ÉLECTRIQUE
1 1/2" = 1'-0"




14 A-503 CLOISON INTÉRIEURE / ACOUSTIQUE-PLOMBERIE.
1 1/2" = 1'-0"




16 A-503 BOITE COUPE-FEU SOUS DALLE
1 1/2" = 1'-0"


12 A-503 CLOISON MITOYEN PANNEAU D'ALIMENTATION LAVEUSE
1 1/2" = 1'-0"




20 A-503 DÉTAIL TYPE - RETOMBÉE P1 PLANCHER EN BOIS
1 1/2" = 1'-0"




27 A-503 DÉTAIL TYPE - RETOMBÉE P1 SOUS UNE POUTRE
1 1/2" = 1'-0"




24 A-503 DÉTAIL TYPIQUE-RETOMBÉE P2.a COUPE-FEU 1HR
1 1/2" = 1'-0"




25 A-503 DÉTAIL TYPIQUE-RETOMBÉE P2.b COUPE-FEU 2HR
1 1/2" = 1'-0"




26 A-503 DÉTAIL TYPE - PROTECTION POUTRE COUPE FEU P2.a
1 1/2" = 1'-0"




28 A-503 SÉPAR. COUPE-FEU CAGE D'ESCALIER
1 1/2" = 1'-0"




29 A-503 SÉPAR. COUPE-FEU CAGE D'ESCALIER MUR 4.a
1 1/2" = 1'-0"




30 A-503 SÉPAR. COUPE-FEU CORRIDOR/LOGEMENT
1 1/2" = 1'-0"



31 A-503 SÉPAR. COUPE-FEU CORRIDOR/LOGEMENT 2
1 1/2" = 1'-0"



32 A-503 SÉPAR. COUPE-FEU MITOYEN
1 1/2" = 1'-0"



33 A-503 SÉPAR. COUPE-FEU MITOYEN ET CONDUIT MÉC.
1 1/2" = 1'-0"

GeigerHuot
architectes
424, rue Guy, bureau 104, Montréal, QC, H3J 1S6
tél. 514 - 935 - 3338 télec. 514 - 935 - 3375
info@geigerhuot.com

notes générales :

Ne pas mesurer directement des dessins.

Toutes les dimensions et conditions générales doivent être vérifiées avant le début des travaux.

En aucun cas ne procéder dans l'incertitude.

Ce dessin doit être lu conjointement avec le devis architectural et les notes générales.

Ordre des architectes du Québec
3151
ERIC HUOT ARCHITECTES

Sceau

SADEC
GROUPE SADEC INC.
99 Chauvin, Suite 2228
Montréal, QC, H2N 1C2
Tél: +1 514 424 7654

Client

Entrepreneur

NORD DE PROJET
NORD GÉOGRAPHIQUE

RÉVISIONS		
#	DESCRIPTION	DATE
	ÉMIS POUR PERMIS	2025.09.26

2026.06.03	ÉMIS POUR PERMIS R6	J.B
2026.05.15	ÉMIS POUR PERMIS R5	J.B
2026.04.01	ÉMIS POUR PERMIS R4	J.B
2026.03.24	ÉMIS POUR PERMIS R3 (DÉCHETS)	J.B
2025.12.19	ÉMIS POUR PERMIS R2	A.B
2025.12.10	ÉMIS POUR PERMIS R1	A.B
2025.10.17	ÉMIS POUR PERMIS	A.B

Civil

Structure

PARA ÈLE 54 STRUCTURE

Mécanique et Électricité

MEP EXPERTS CONSEILS

Mécanique - Électricité

VP VERSION PAYSAGE ARCHITECTES PAYSAGISTES

Architecte Paysagiste

Design

BÂTIMENT LAVAL


135 Blvd Saint-Elzéar Ouest - Laval - Quebec

titre du dessin :

DÉTAILS


échelle :	1 1/2" = 1'-0"	dessiné par :	A.B.
date :	date	approuvé par :	E.H.
dossier :	24-059	dessin :	A-503

2026-06-03 12:01:31 PM




1 A-504 DRAIN DE TOIT À DÉBIT CONTRÔLÉ

1 1/2" = 1'-0"




4 A-504 DÉTAIL ÉQUIPEMENT MÉCANIQUE AU TOIT

1 1/2" = 1'-0"




8 A-504 DÉTAIL TRAPPE D'ACCES AU TOIT

1 1/2" = 1'-0"




3 A-504 DÉTAIL JONCTION MUR RIDEAU ET MARQUISE AVANT

1 1/2" = 1'-0"




5 A-504 DÉTAIL PLAN FAUSSE COLONNE ENTRE LES TERRASSES

1 1/2" = 1'-0"




7 A-504 DÉTAIL PLAN CHANGEMENT DE MATÉRIAUX

1 1/2" = 1'-0"




6 A-504 DÉTAIL PLAN MUR RIDEAU ET PILASTRE D'ENTRÉE BÂTIMENT A

1 1/2" = 1'-0"




2 A-504 DÉTAIL FONDATION MUR RIDEAU

1 1/2" = 1'-0"




9 A-504 DÉTAIL GRILLE GRATTE PIED ET PANNEAU RÉPERTOIRE

1 1/2" = 1'-0"



10 A-504 DÉTAIL PLAN MUR FONDATION ET MUR DE SOUTÈNEMENT

1 1/2" = 1'-0"



11 A-504 DÉTAIL PLAN ALIGNEMENT CONTREVENTEMENT

1 1/2" = 1'-0"

GeigerHuot
architectes
424, rue Guy, bureau 104, Montréal, QC, H3J 1S6
tél. 514 - 935 - 3338 téléc. 514 - 935 - 3375
info@geigerhuot.com

notes générales :

Ne pas mesurer directement des dessins.

Toutes les dimensions et conditions générales doivent être vérifiées avant le début des travaux.

En aucun cas ne procéder dans l'incertitude.

Ce dessin doit être lu conjointement avec le devis architectural et les notes générales.

Ordre des architectes du Québec
3151
ERIC HUOT
ARCHITECTES

Sceau

SADEC

GROUPE SADEC INC.
99 Chaurette, Suite 2228
Montréal, QC, H2N 1C2
Tél: +1 514 424 7654

Client

Entrepreneur

NORD DE PROJET

NORD GÉOGRAPHIQUE

RÉVISIONS

#	DESCRIPTION	DATE

2026.06.03	ÉMIS POUR PERMIS R6	J.B
2026.05.15	ÉMIS POUR PERMIS R5	J.B
2026.04.21	ÉMIS POUR PERMIS R4	J.B
2026.03.24	ÉMIS POUR PERMIS R3 (DÉCHETS)	J.B
2025.12.19	ÉMIS POUR PERMIS R2	A.B
2025.12.10	ÉMIS POUR PERMIS R1	A.B
2025.10.17	ÉMIS POUR PERMIS	A.B

Civil

Structure

PARAÎELE 54
EXPERT CONSEIL

Mécanique et Électricité

MEP
EXPERTS CONSEILS

Mécanique - Électricité

VERSION PAYSAGE
ARCHITECTES PAYSAGISTES

Architecte Paysagiste

Design

BÂTIMENT LAVAL


135 Blvd Saint-Elzéar Ouest - Laval - Quebec

titre du dessin :

DÉTAILS


échelle :	1 1/2" = 1'-0"	dessiné par :	A.B.
date :	date	approuvé par :	E.H.
dossier :	24-059	dessin :	A-504

2026-06-03 1:07:10 PM




1 A-505 DÉTAIL FONDATION EXTÉRIEUR MUR DE BRIQUE AVEC MURET

1 1/2" = 1'-0"




2 A-505 DÉTAIL FONDATION ALCOVE LATÉRALE MUR DE BRIQUE

1 1/2" = 1'-0"




3 A-505 DÉTAIL FONDATION ALCOVE PANNEAU MÉTALLIQUE

1 1/2" = 1'-0"



4 A-505 DÉTAIL PORTE DE GARAGE (BÂTIMENT A)

1 1/2" = 1'-0"



5 A-505 DÉTAIL PORTE DE GARAGE (BÂTIMENT B)

1 1/2" = 1'-0"

GeigerHuot
architectes
424, rue Guy, bureau 104, Montréal, QC, H3J 1S6
tél. 514 - 935 - 3338 télec. 514 - 935 - 3375
info@geigerhuot.com

notes générales :

Ne pas mesurer directement des dessins.

Toutes les dimensions et conditions générales doivent être vérifiées avant le début des travaux.

En aucun cas ne procéder dans l'incertitude.

Ce dessin doit être lu conjointement avec le devis architectural et les notes générales.

Ordre des architectes du Québec
3151
ERIC HUOT
ARCHITECTES

Sceau

SADEC

GROUPE SADEC INC.
99 Chauvin, Suite 2228
Montréal, QC, H2N 1C2
Tél: +1 514 424 7634

Client


Entrepreneur

NORD DE PROJET

NORD GÉOGRAPHIQUE


RÉVISIONS

#	DESCRIPTION	DATE




8 A-506 DÉTAIL PARAPET MUR DE BRIQUE

1 1/2" = 1'-0"




10 A-506 DÉTAIL PARAPET REVÊTEMENT MÉTALLIQUE AVEC MARQUISE

1 1/2" = 1'-0"




12 A-506 DÉTAIL PARAPET MUR DE BRIQUE AVEC MARQUISE

1 1/2" = 1'-0"




7 A-506 DÉTAIL JONCTION DE FENETRE / PLANCHER ET MUR DE BRIQUE

1 1/2" = 1'-0"




9 A-506 DÉTAIL BALCON MUR PAREMENT MÉTALLIQUE

1 1/2" = 1'-0"




11 A-506 DÉTAIL BALCON MUR PAREMENT BRIQUE

1 1/2" = 1'-0"




4 A-506 DÉTAIL FONDATION EXTÉRIEUR MUR DE BRIQUE

1 1/2" = 1'-0"



3 A-506 DÉTAIL FONDATION ALCOVE PORTE PATIO

1 1/2" = 1'-0"



6 A-506 DÉTAIL FONDATION MUR PORTE DE GARAGE

1 1/2" = 1'-0"

GeigerHuot
architectes
424, rue Guy, bureau 104, Montréal, QC, H3J 1S6
tél. 514 - 935 - 3338 sec. 514 - 935 - 3375
info@geigerhuot.com

notes générales :

Ne pas mesurer directement des dessins.

Toutes les dimensions et conditions générales doivent être vérifiées avant le début des travaux.

En aucun cas ne procéder dans l'incertitude.

Ce dessin doit être lu conjointement avec le devis architectural et les notes générales.

Ordre des architectes du Québec
3151
ERIC HUOT
ARCHITECTES

Sceau

SADEC

GROUPE SADEC INC.
99 Chaurest, L'Ile-Bizard 2228
Montréal, QC, H3N 1C2
Tél: +1 514 424 7634

Client

Entrepreneur

NORD DE PROJET

NORD GÉOGRAPHIQUE

RÉVISIONS

#	DESCRIPTION	DATE
2026.06.03	ÉMIS POUR PERMIS R6	J.B.
2026.05.15	ÉMIS POUR PERMIS R5	J.B.
2026.04.21	ÉMIS POUR PERMIS R4	J.B.
2026.03.24	ÉMIS POUR PERMIS R3 (DÉCHETS)	J.B.
2025.12.19	ÉMIS POUR PERMIS R2	A.B.
2025.12.10	ÉMIS POUR PERMIS R1	A.B.
2025.10.17	ÉMIS POUR PERMIS	A.B.

Civil

LE REFUGE

Structure

PARA||ÈLE 54
EXPERT CONSEIL

Mécanique et Électricité

MEP
EXPERTS CONSEILS

Mécanique - Électricité

VP VERSION PAYSAGE
ARCHITECTES PAYSAGISTES

Architecte Paysagiste

Design

BÂTIMENT LAVAL


135 Blvd Saint-Elzéar Ouest - Laval - Quebec

titre du dessin :


DÉTAILS

échelle :	1 1/2" = 1'-0"	dessiné par :	A.B.
date :	date	approuvé par :	E.H.
dossier :	24-059	dessin :	A-506

2026-06-03 1:08:03 PM




1 A-511 DRAIN DE TOIT.
1 : 5




2 A-511 DRAIN DE TOIT À DÉBIT CONTRÔLÉ 1
1 : 5

LARGEUR EQUIPEMENT MECANIQUE	HAUTEUR
JUSQU'A 600 mm	600 mm - 2' - 0"
600 mm TO 1200 mm	900 mm - 3' - 0"
1200 mm AND WIDER	1200 mm - 4' - 0"




3 A-511 DÉTAIL BORDURE POUR ÉQP. MÉCANIQUE
1 : 5




4 A-511 DÉTAIL DRAIN DE TOIT À DÉBIT CONTRÔLÉ
1 : 5




5 A-511 DÉTAIL GARGOUILLE DE PÉRIMÈTRE
1 : 5




6 A-511 DÉTAIL SOCLES POUR ÉQUIPEMENTS
1 : 5




7 A-511 DÉTAIL ÉVENT DE PLOMBERIE
1 : 5



8 A-511 GARGOUILLE DE PÉRIMÈTRE
1 : 5




9 A-511 PÉNÉTRATION MÉCANIQUE
1 : 5




10 A-511 PÉRIMÈTRE SUR-ÉLEVÉ
1 : 5

LARGEUR D' EQUIPEMENT	HAUTEUR DE PATTES
JUSQU'A 600 mm	600 mm - 2'- 0"
600 mm @ 1200 mm	900 mm - 3'- 0"
1200 mm OU PLUS	1200 mm - 4'- 0"



11 A-511 SOCLES POUR ÉQUIPEMENTS
1 : 5



12 A-511 ÉVENT DE PLOMBERIE
1 : 5

GeigerHuot
architectes
424, rue Guy, bureau 104, Montréal, QC, H3J 1S6
tél. 514 - 935 - 3338 sec. 514 - 935 - 3375
info@geigerhuot.com

notes générales :

Ne pas mesurer directement des dessins.

Toutes les dimensions et conditions générales doivent être vérifiées avant le début des travaux.

En aucun cas ne procéder dans l'incertitude.

Ce dessin doit être lu conjointement avec le devis architectural et les notes générales.

Ordre des architectes du Québec
3151
ERIC HUOT
ARCHITECTES

Soleu

SADEC
GROUPE SADEC INC.
99 Chaurest, bureau 2228
Mont-Rd, QC, H2N 1C2
Tél: +1 514 424 7654

Client

Entrepreneur

NORD DE PROJET

NORD GÉOGRAPHIQUE

RÉVISIONS		
#	DESCRIPTION	DATE

2026.06.03	ÉMIS POUR PERMIS R6	J.B
2026.05.15	ÉMIS POUR PERMIS R5	J.B.
2026.04.21	ÉMIS POUR PERMIS R4	J.B.
2026.03.24	ÉMIS POUR PERMIS R3 (DÉCHETS)	J.B.
2025.12.19	ÉMIS POUR PERMIS R2	A.B.
2025.12.10	ÉMIS POUR PERMIS R1	A.B.
2025.10.17	ÉMIS POUR PERMIS	A.B.

Civil

Structure

PARA||ÈLE 54 EXPERTS-CONSEILS

Mécanique et Électricité

MEP EXPERTS-CONSEILS

Mécanique - Électricité

VP VERSION PAYSAGE ARCHITECTES PAYSAGISTES

Architecte Paysagiste

Design

BÂTIMENT LAVAL


135 Blvd Saint-Elzéar Ouest - Laval - Quebec

titre du dessin :


DÉTAILS_TOIT TYPES

échelle : 1 : 5		dessiné par :	A.B.
date :	date	approuvé par :	E.H.
dossier :	24-059	dessin :	A-511


2026-06-03 7:08:07 PM




F1 (EXTÉRIEUR ANODISÉ)




F1.a (EXTÉRIEUR ANODISÉ)




F2 (EXTÉRIEUR ANODISÉ)



F2.a (EXTÉRIEUR ANODISÉ)



F3 (EXTÉRIEUR ANODISÉ)



F3.a (EXTÉRIEUR ANODISÉ)

LÉGENDE DE FENÊTRES

VCF	**VERRE CLAIR FIXE**
VCO	**VERRE CLAIR OUVRANT VERS L'INTERIEUR, OVERTURE MAXIMALE DE 4"**
VTF	**VERRE TREMPÉ CLAIR FIXE**
PBO	**PORTE À BATTANT OUVRANT VERS L'INTERIEUR**
PCO	**PORTE COULISSANTE, VERRE CLAIR**
PCF	**PORTE COULISSANTE FIXE, VERRE CLAIR**
TYM	**PANNEAU TYMPAN**
PI	**PANNEAU ISOLÉ**

NOTES GÉNÉRALES

1. CADRE EN ALUMINIUM
- **COULEUR EXTÉRIEUR ALUMINIUM PEINT FUSAIN**
- **COULEUR INTÉRIEUR FUSAIN**

2. TOUTES LES FENÊTRES OUVRANTES DE MOIN DE 36'' DE HAUTEUR DOIVENT ÊTRE MUNIS DE LIMITATEURS D'OUVERTURE À 4 ''

3. TOUS LES OUVRANTS SONT MUNIES DE MOUSTIQUAIRES

COMPOSITION DES FENÊTRES

COMPOSITION DES FENÊTRES ET DES MURS RIDEAUX
VALEUR U (W/(m²K) MAXIMALE : 1.6

MAX. 40 dBA PERMIS À L'INTÉRIEUR DES LOGEMENTS (24 H)

ASSEMBLAGE DOUBLE VITRAGE THERMO (STC 35):
- **VERRE CLAIR 4mm**
- **GAZ ARGON 13mm**
- **VERRE CLAIR 6mm AVEC LOW-E EN FACE 2**

GeigerHuot
architectes
424, rue Guy, bureau 104, Montréal, QC, H3J 1S6
tél. 514 - 935 - 3338 télec. 514 - 935 - 3375
info@geigerhuot.com

notes générales :

Ne pas mesurer directement des dessins.

Toutes les dimensions et conditions générales doivent être vérifiées avant le début des travaux.

En aucun cas ne procéder dans l'incertitude.

Ce dessin doit être lu conjointement avec le devis architectural et les notes générales.

Ordre des architectes du Québec
3151
ERIC HUOT
ARCHITECTES

Sceau

SADEC
GROUPE SADEC INC.
99 Chauvin, Suite 2228
Mont-Rd, QC, H2N 1C2
Tél: +1 514 424 7604

Client


Entrepreneur

NORD DE PROJET

NORD GÉOGRAPHIQUE


RÉVISIONS		
#	DESCRIPTION	DATE

AIRES COMMUNES




P1.A
ACCÈS TERRASSE
PORTE EN ALUMINIUM, VERRE TREMPÉ
VOIR CÉDULE DE QUINCAILLERIE

AIRES COMMUNES




P1.B
ACCÈS
PORTE EN ALUMINIUM, VERRE TREMPÉ
VOIR CÉDULE DE QUINCAILLERIE

AIRES COMMUNES




P2.A
ACCÈS
MUR-RIDEAU
PORTE EN ALUMINIUM, VERRE TREMPÉ
VOIR CÉDULE DE QUINCAILLERIE ET DA FABRICANTS

AIRES COMMUNES




P2.B
ACCÈS
MUR-RIDEAU
PORTE EN ALUMINIUM, VERRE TREMPÉ
VOIR CÉDULE DE QUINCAILLERIE ET DA FABRICANTS

AIRES COMMUNES



PG
PORTE DE GARAGE
PORTE EN ALUMINIUM PEINT FUSAIN, EXTÉRIEUR, VERRE BROSSÉ
VOIR FABRICANT


AIRES COMMUNES



P4
ISSUE DE SECOURS / CASIERS POSTAUX / RANG./ CHUTE À DÉCHETS / ÉLECTRICITÉ / EAU
CADRE EN ACIER
VOIR CÉDULE DE QUINCAILLERIE, **IRF 1,5 H**


***ÉLÉVATION DE 6mm DE LA DALLE POUR LES PORTES DE CASIERS PRIVÉS**

AIRES COMMUNES




P4.A
ISSUE DE SECOURS
PORTE ET CADRE EN ACIER
VOIR CÉDULE DE QUINCAILLERIE
IRF 1,5 H

AIRES COMMUNES




P5
ESCALIER / ASCENSEUR
PORTE ET CADRE EN ACIER
VOIR CÉDULE DE QUINCAILLERIE
IRF 1,5 H

AIRES COMMUNES




P6
LOCAL À DÉCHETS/MEP
PORTE ET CADRE EN ACIER
VOIR CÉDULE DE QUINCAILLERIE
IRF 1,5 H

AIRES COMMUNES




P7
RANG./MEP
PORTE ET CADRE EN ACIER
VOIR CÉDULE DE QUINCAILLERIE
IRF 1,5 H

AIRES COMMUNES




P6.a
LOCAL TECHNIQUE
PORTE ET CADRE EN ACIER
VOIR CÉDULE DE QUINCAILLERIE
IRF 1,5 H

LOGEMENTS




P8
ENTRÉE AUX UNITÉS
PORTE EN BOIS
CADRE EN ACIER
VOIR CÉDULE DE QUINCAILLERIE
IRF 20MIN

LOGEMENTS




P9
INTÉRIEUR DES UNITÉS
MASONITE, PORTE INTÉRIEURE, 5 PANNEAUX MOULÉS
CADRE PRÉ-ASSEMBLÉ
POIGNÉE À LEVIER 'FLAT' INTERMAT FINI CHROME SATINÉE OU ÉQUIV.
FONCTION PASSAGE

LOGEMENTS



P9.a
INTÉRIEUR DES UNITÉS
MASONITE, PORTE INTÉRIEURE, 5 PANNEAUX MOULÉS
CADRE PRÉ-ASSEMBLÉ
POIGNÉE À LEVIER 'FLAT' INTERMAT FINI CHROME SATINÉE OU ÉQUIV.
FONCTION INTIMITÉ

LOGEMENTS




P10.a
26" EN LARGEUR

P10.b
32" EN LARGEUR

P10.c
34" EN LARGEUR

P10
RANGEMENT INTÉRIEUR DES UNITÉS
MASONITE, PORTE INTÉRIEURE
5 PANNEAUX MOULÉS


LOGEMENTS



P11.a
30" EN LARGEUR

P11
INTÉRIEUR DES UNITÉS
MASONITE, PORTE INTÉRIEURE 5 PANNEAUX MOULÉS,
CADRE PRÉ-ASSEMBLÉ
POIGNÉE ESCAMOTABLE '175' INTERMAT FINI CHROME SATINÉE OU ÉQUIV.
-FONCTION INTIMITÉ POUR SDB, FONCTION PASSAGE POUR AUTRE

LOGEMENTS



P12.a
48" EN LARGEUR


P12.b
36" EN LARGEUR

P12.c
64" EN LARGEUR

P12.d
74" EN LARGEUR

P12
RANGEMENT INTÉRIEUR DES UNITÉS
MASONITE, PORTE INTÉRIEURE
5 PANNEAUX MOULÉS

LOGEMENTS




P13.a
35" EN LARGEUR

P13.b
48" EN LARGEUR

P13
RANGEMENT INTÉRIEUR DES UNITÉS
MASONITE, PORTE INTÉRIEURE
10 PANNEAUX MOULÉS
POIGNÉE À TIRER 'FP222' INTERMAT FINI CHROME SATINÉE OU ÉQUIV.


LOGEMENTS



P13.c
72" EN LARGEUR

P13.c
RANGEMENT INTÉRIEUR DES UNITÉS
MASONITE, PORTE INTÉRIEURE
10 PANNEAUX MOULÉS
POIGNÉE À TIRER 'FP222' INTERMAT FINI CHROME SATINÉE OU ÉQUIV.


LOGEMENTS



P14.a
56" EN LARGEUR

P14
RANGEMENT INTÉRIEUR DES UNITÉS
MASONITE, PORTE INTÉRIEURE PLANTE
CADRE PRÉ-ASSEMBLÉ
POIGNÉE À TIRER 'FP222' INTERMAT FINI CHROME SATINÉE OU ÉQUIV.

LOGEMENTS




P15.a
24" EN LARGEUR

P15.b
30" EN LARGEUR

P15.c
32" EN LARGEUR

P15
RANGEMENT INTÉRIEUR DES UNITÉS
MASONITE, PORTE INTÉRIEURE PLANTE
CADRE PRÉ-ASSEMBLÉ
POIGNÉE À TIRER 'FP222' INTERMAT FINI CHROME SATINÉE OU ÉQUIV.



PROFILE CP1
- CADRE EN ACIER
- VOIR TABLEAU DE PORTE POUR LES FINITIONS ET CARACTÉRISTIQUES


PROFILE CP2
- CADRE EN ACIER
- AVEC RUPTURE DE PONT THERMIQUE
- VOIR TABLEAU DE PORTE POUR LES FINITIONS ET CARACTÉRISTIQUES

PROFILE CP3
- CADRE EN ACIER
- VOIR TABLEAU DE PORTE POUR LES FINITIONS ET CARACTÉRISTIQUES

PROFILE CP4
- CADRE EN BOIS
- VOIR TABLEAU DE PORTE POUR LES FINITIONS ET CARACTÉRISTIQUES

PROFILE CP5
- CADRE EN ALUMINIUM ACIER
- AVEC RUPTURE DE PONT THERMIQUE
- VOIR TABLEAU DE PORTE POUR LES FINITIONS ET CARACTÉRISTIQUES

PROFILE CP6
- CADRE EN ACIER
- VOIR TABLEAU DE PORTE POUR LES FINITIONS ET CARACTÉRISTIQUES



CADRE 'E1' **CADRE 'E2'** **CADRE 'E3'**

GeigerHuot
architectes
424, rue Guy, bureau 104, Montréal, QC, H3J 1S6
tél. 514 - 935 - 3338 télec. 514 - 935 - 3375
info@geigerhuot.com

notes générales :

Ne pas mesurer directement des dessins.

Toutes les dimensions et conditions générales doivent être vérifiées avant le début des travaux.

En aucun cas ne procéder dans l'incertitude.

Ce dessin doit être lu conjointement avec le devis architectural et les notes générales.

Ordre des architectes du Québec
3151
ERIC HUOT
ARCHITECTES

Sceau

SADEC

GROUPE SADEC INC.
99 Chaurette, L'Ile-Bizard 2228
Montréal, QC, H3N 1C2
Tél: +1 514 424 7604

Client

Entrepreneur

NORD DE PROJET

NORD GÉOGRAPHIQUE

RÉVISIONS

#	DESCRIPTION	DATE
	2026.06.03 ÉMIS POUR PERMIS R6	J.B.
	2026.05.15 ÉMIS POUR PERMIS R5	J.B.
	2026.04.21 ÉMIS POUR PERMIS R4	J.B.
	2026.03.24 ÉMIS POUR PERMIS R3 (DÉCHETS)	J.B.
	2025.12.19 ÉMIS POUR PERMIS R2	A.B.
	2025.12.10 ÉMIS POUR PERMIS R1	A.B.
	2025.10.17 ÉMIS POUR PERMIS	A.B.

Civil

LAU RENCE

Structure

PARALLÈLE 54

Mécanique et Électricité

MEP

Mecanique - Electricite

VERSION PAYSAGE
ARCHITECTES PAYSAGISTES

Architecte Paysagiste

Design

BÂTIMENT LAVAL


135 Blvd Saint-Ezéar Ouest - Laval - Quebec

titre du dessin :

TYPES DE PORTES

échelle :	As indicated	dessiné par :	A.B.
date :	date	approuvé par :	E.H.
dossier :	24-059	dessin :	A-601


2025-06-03 1:58:13 PM



1 A-602 B

MUR-RIDEAU MR3


1 : 25



2 A-602 B

MUR-RIDEAU MR4

1 : 25



3 A-602 B

MUR-RIDEAU MR6

1 : 25

LÉGENDE DE FENÊTRES

VCF	VERRE CLAIR FIXE
VCO	VERRE CLAIR OUVRANT VERS L'INTERIEUR, OVERTURE MAXIMALE DE 4"
VTF	VERRE TREMPÉ CLAIR FIXE
PBO	PORTE À BATTANT OUVRANT VERS L'INTERIEUR
PCO	PORTE COULISSANTE, VERRE CLAIR
PCF	PORTE COULISSANTE FIXE, VERRE CLAIR
TYM	PANNEAU TYMPAN
PI	PANNEAU ISOLÉ

NOTES GÉNÉRALES

1. CADRE EN ALUMINIUM
   - COULEUR EXTÉRIEUR ALUMINIUM PEINT FUSAIN
   - COULEUR INTÉRIEUR FUSAIN
2. TOUTES LES FENÊTRES OUVRANTES DE MOIN DE 36" DE HAUTEUR DOIVENT ÊTRE MUNIS DE LIMITATEURS D'OUVERTURE À 4"
3. TOUS LES OUVRANTS SONT MUNIES DE MOUSTIQUAIRES

COMPOSITION DES FENÊTRES

COMPOSITION DES FENÊTRES ET DES MURS RIDEAUX
VALEUR U (W/(m²K) MAXIMALE : 1.6

MAX. 40 dBA PERMIS À L'INTÉRIEUR DES LOGEMENTS (24 H)

ASSEMBLAGE DOUBLE VITRAGE THERMO (STC 35):
- VERRE CLAIR 4mm
- GAZ ARGON 13mm
- VERRE CLAIR 6mm AVEC LOW-E EN FACE 2

GeigerHuot architectes

424, rue Guy, bureau 104, Montréal, QC, H3J 1S6
tél. 514 - 935 - 3338 télec. 514 - 935 - 3375
info@geigerhuot.com

notes générales :

Ne pas mesurer directement des dessins.

Toutes les dimensions et conditions générales doivent être vérifiées avant le début des travaux.

En aucun cas ne procéder dans l'incertitude.

Ce dessin doit être lu conjointement avec le devis architectural et les notes générales.

Ordre des architectes du Québec — 3151 ERIC HUOT ARCHITECTES

Sceau

SADEC

GROUPE SADEC INC.
99 Chabanel O., Suite 2228
Montréal, QC, H2N 1C2
Tél: +1 514 424 7604

Client

Entrepreneur

NORD DE PROJET — NORD GÉOGRAPHIQUE

RÉVISIONS		
#	DESCRIPTION	DATE
2026.06.03	ÉMIS POUR PERMIS R6	J.B.
2026.05.15	ÉMIS POUR PERMIS R5	J.B.
2026.04.21	ÉMIS POUR PERMIS R4	J.B.
2026.03.24	ÉMIS POUR PERMIS R3 (SCHEMTB)	J.B.
2025.12.19	ÉMIS POUR PERMIS R2	A.B.
2025.12.10	ÉMIS POUR PERMIS R1	A.B.
2025.10.17	ÉMIS POUR PERMIS	A.B.

Civil

Structure

PARALLÈLE 54 EXPERTS-CONSEILS

Mécanique et Électricité

MEP EXPERTS CONSEILS

Mécanique - Électricité

VP VERSION PAYSAGE ARCHITECTES PAYSAGISTES

Architecte Paysagiste

Design

BÂTIMENT LAVAL

BÂTIMENT B

135 Blvd Saint-Elzéar Ouest - Laval - Quebec

titre du dessin :

TYPES DE MUR-RIDEAUX RDC B

échelle :	As indicated	dessiné par :	A.B.
date :	date	approuvé par :	E.H.
dossier :	24-059	dessin :	A-602 B

2026-06-03 11:05:19 PM

TABLEAU DE QUINCAILLERIE

PORTES / QUINCAILLERIE / CADRES

PORTE	QTE	TYPE	DE	À	MAIN	LARG.	HAUT.	EPAIS.	MAT.	FINI	VITRA	ISOLE	SEUIL	R. FEU	GR. QUINC.	REMARQUES	TYPE MUR	PROFIL	ELEV.	MAT.	FINI	ISOLE	R. FEU
PLAN SOUS-SOL																							
PS1-A02.1	1	PS	RANGEMENT	RANGEMENT	DR	36"	84"	1 3/4"	AC20	P	–	–	-	1 H	4	GU-P	13	CP1	E1	AC15	P	–	1 H
PS-044.1	1	PS	ESCALIER E2.A	SAS E2.A	D	36"	84"	1 3/4"	AC20	P	VB	–	-	1 H	3	GU-P	13	CP1	E1	AC15	P	–	1 H
PS-A01	1	PS	SAS E1	STATIONNEMENT	G	36"	80"	1 3/4"	AC20	P	VB	–	-	1 H	3	GU-P	13	CP1	E1	AC15	P	–	1 H
PS-A01.1	1	PS	ESCALIER E1.A	SAS E1.A	D	36"	84"	1 3/4"	AC20	P	VB	–	-	1 H	3	GU-P	13	CP1	E1	AC15	P	–	1 H
PS-A02	1	PS	RANGEMENT	RANGEMENT	DR	36"	80"	1 3/4"	AC20	P	–	–	-	1 H	4	GU-P	13	CP1	E1	AC15	P	–	1 H
PS-A03	1	PS	SALLE ÉLECTRIQUE	STATIONNEMENT	D	36"	84"	1 3/4"	AC20	P	–	–	-	1 H	4	GU-P	13	CP1	E1	AC15	P	–	1 H
PS-A04	1	PS	SAS E2.A	STATIONNEMENT	G	36"	80"	1 3/4"	AC20	P	VB	–	-	1 H	3	GU-P	13	CP1	E1	AC15	P	–	1 H
PS-A05	1	PA	SALLE DE VÉLOS	STATIONNEMENT	D	36"	84"	1 3/4"	AC20	P	–	–	-	1 H	4	GU-P	13	CP1	E1	AC15	P	–	1 H
PS-A06	1	PA	SALLE MÉCANIQUE	STATIONNEMENT	G	36"	84"	1 3/4"	AC20	P	–	–	-	1 H	4	GU-P	13	CP1	E1	AC15	P	–	1 H
PS-A07	1	PA,A	CONCIERGERIE	STATIONNEMENT	G	36"	80"	1 3/4"	AC20	P	–	–	-	1 H	4	GU-P	13	CP1	E1	AC15	P	–	1 H
PS-A08	1	PS	DÉCHETS ET RECYCLAGE	STATIONNEMENT	G/O R	72"	80"	1 3/4"	AC20	P	VB	–	-	1 H	2	GU-P	13	CP1	E1	AC15	P	–	1 H
PS-B01	1	PS	SAS ASC	STATIONNEMENT	G	36"	80"	1 3/4"	AC20	P	VB	–	-	1 H	3	GU-P	13	CP1	E1	AC15	P	–	1 H
PS-B02	1	PS	SAS E1.B	STATIONNEMENT	D	36"	80"	1 3/4"	AC20	P	VB	–	-	1 H	3	GU-P	13	CP1	E1	AC15	P	–	1 H
PS-B02.1	1	PS	ESCALIER E1.B	SAS E1.B	G	36"	80"	1 3/4"	AC20	P	VB	–	-	1 H	3	GU-P	13	CP1	E1	AC15	P	–	1 H
PS-B03	1	PA	SALLE ÉLECTRIQUE	STATIONNEMENT	G	36"	80"	1 3/4"	AC20	P	–	–	-	1 H	4	GU-P	13	CP1	E1	AC15	P	–	1 H
PS-B04	1	PA	SALLE DE VÉLOS	STATIONNEMENT	DR	36"	84"	1 3/4"	AC20	P	–	–	-	1 H	4	GU-P	13	CP1	E1	AC15	P	–	1 H
PS-B05	1	PS	SAS E2.B	STATIONNEMENT	G	36"	80"	1 3/4"	AC20	P	VB	–	-	1 H	3	GU-P	13	CP1	E1	AC15	P	–	1 H
PS-B05.1	1	PS	ESCALIER E2.B	SAS E2.B	D	36"	84"	1 3/4"	AC20	P	VB	–	-	1 H	1	GU-P	13	CP1	E1	AC15	P	–	1 H
PS-B06	1	PA,A	CONCIERGERIE	STATIONNEMENT	D	36"	84"	1 3/4"	AC20	P	–	–	-	1 H	4	GU-P	13	CP1	E1	AC15	P	–	1 H
PS-B07	1	PA	SALLE MÉCANIQUE	STATIONNEMENT	D	36"	84"	1 3/4"	AC20	P	–	–	-	1 H	4	GU-P	13	CP1	E1	AC15	P	–	1 H
PS-B08	1	PA	RANGEMENT	STATIONNEMENT	DR	36"	84"	1 3/4"	AC20	P	–	–	-	1 H	4	GU-P	13	CP1	E1	AC15	P	–	1 H
PS-B09	1	PS	DÉCHETS ET RECYCLAGE	EXTÉRIEUR	G/O R	72"	80"	1 3/4"	AC20	P	VB	–	-	1 H	2	GU-P	13	CP1	E1	AC15	P	–	1 H
PS-B09.1	1	PS	DÉCHETS ET RECYCLAGE	STATIONNEMENT	G	36"	80"	1 3/4"	AC20	P	VB	–	-	1 H	4	GU-P	13	CP1	E1	AC15	P	–	1 H
REZ-DE-CHAUSSÉE																							
P1-233	1	PS,a	CHAMBRE/S.D.B	UNITÉ	G/D	34"	80"	1 3/8"	BOIS	P	–	–	BOIS	20 MN	–			CP3	E1	AC16	P	–	20 MN
P1-A00	1	P2,B	SAS	EXTÉRIEUR	G/O R	76 1/4"	81 1/8"	1 3/4"	AL	AN	VT	–	ABT	-	13	AJOUTER OUVRE-PORTE AUTOMATIQUE	M3	CP3	E2	AL	AN	–	–
P1-A01	1	P2,B	SAS	LOBBY	G/O R	69 1/2"	81"	1 3/4"	AL	AN	VT	–	ABT	-	11	AJOUTER OUVRE-PORTE AUTOMATIQUE	A3	CP3	E2	AL	AN	–	–
P1-A02	1	P1,B	LOBBY	CORRIDOR	GR	36"	80"	1 3/4"	AC20	P	VT	–	ABT	-	11	AJOUTER OUVRE-PORTE AUTOMATIQUE	4	CP3	E2	AL	AN	–	–
P1-A03	1	P1,B	LOBBY	SAS	G/O R	72"	80"	1 3/4"	AL	AN	VT	–	ABT	-	11	AJOUTER OUVRE-PORTE AUTOMATIQUE	A3	CP3	E2	AL	AN	–	–
P1-A101	1	P8	UNITÉ	CORRIDOR	D	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P1-A102	1	P8	UNITÉ	CORRIDOR	G	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P1-A103	1	P8	UNITÉ	CORRIDOR	G	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P1-A104	1	P8	UNITÉ	CORRIDOR	G	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P1-A105	1	P8	UNITÉ	CORRIDOR	D	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P1-A106	1	P8	UNITÉ	CORRIDOR	G	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P1-A107	1	P8	UNITÉ	CORRIDOR	D	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P1-A108	1	P8	UNITÉ	CORRIDOR	G	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P1-A109	1	P8	UNITÉ	CORRIDOR	D	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P1-A110	1	P8	UNITÉ	CORRIDOR	G	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P1-A111	1	P8	UNITÉ	CORRIDOR	D	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P1-A112	1	P8	UNITÉ	CORRIDOR	G	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P1-A113	1	P8	UNITÉ	CORRIDOR	D	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P1-A114	1	P8	UNITÉ	CORRIDOR	G	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P1-A115	1	P8	UNITÉ	CORRIDOR	G	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P1-A116	1	P8	UNITÉ	CORRIDOR	D	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P1-A117	1	P8	UNITÉ	CORRIDOR	D	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P1-A118	1	P8	UNITÉ	CORRIDOR	D	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P1-A119	1	P8	UNITÉ	CORRIDOR	G	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P1-A120	1	P8	UNITÉ	CORRIDOR	D	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P1-A121	1	P8	UNITÉ	CORRIDOR	G	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P1-A122	1	P8	UNITÉ	CORRIDOR	G	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VB	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P1-B101	1	P8	UNITÉ	CORRIDOR	D	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P1-B102	1	P8	UNITÉ	CORRIDOR	G	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P1-B103	1	P8	UNITÉ	CORRIDOR	G	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P1-B104	1	P8	UNITÉ	CORRIDOR	D	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P1-B105	1	P8	UNITÉ	CORRIDOR	D	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P1-B106	1	P8	UNITÉ	CORRIDOR	D	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P1-B107	1	P8	UNITÉ	CORRIDOR	D	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P1-B108	1	P8	UNITÉ	CORRIDOR	D	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P1-B109	1	P8	UNITÉ	CORRIDOR	D	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P1-B110	1	P8	UNITÉ	CORRIDOR	G	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P1-B111	1	P8	UNITÉ	CORRIDOR	G	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P1-B112	1	P8	UNITÉ	CORRIDOR	D	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P1-B113	1	P8	UNITÉ	CORRIDOR	D	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P1-B01	1	PS	ESCALIER E1.B	CORRIDOR	G	36"	80"	1 3/4"	AC16	P	VB	–	-	90 MN	3		A3	CP1	E1	AC15	P	–	1 H
P1-B01.1	1	PA,A	ESCALIER E1.B	EXTÉRIEUR	GR	36"	80"	1 3/4"	AC20	P	VT	–	-	-	3		M1	CP2	E1	AC15	AN	–	–
P1-B02	1	PS	ESCALIER E2.B	CORRIDOR	G	36"	80"	1 3/4"	AC16	P	VB	–	-	90 MN	3		M2	CP2	E1	AC15	P	–	1 H
P1-B02.1	1	PA,A	ESCALIER E2.B	EXTÉRIEUR	GR	36"	80"	1 3/4"	AC16	P	VT	–	-	-	3		M2	CP2	E1	AC15	P	–	–
ÉTAGE 2																							
P1-214	1					34"	80"	1 3/8"															
P1-227	1	PS,a	CHAMBRE/S.D.B	UNITÉ	G/D	32"	80"	1 3/4"	BOIS	P	–	–	BOIS	20 MN	–			CP3	E1	AC15	P	–	20 MN
P1-228	1					34"	80"	1 3/8"															
P1-229	1					34"	80"	1 3/8"															
P1-230	1					30"	80"	1 3/8"															
P1-231	1					30"	80"	1"															
P1-232	1					36"	80"	1 3/8"															
P1-233	1	PS,a	CHAMBRE/S.D.B	UNITÉ	G/D	32"	80"	1 3/4"	BOIS	P	–	–	BOIS	20 MN	–			CP3	E1	AC15	P	–	20 MN
P1-234	1					30"	80"	1 3/8"															
P1-236	1					30"	80"	1 3/8"															
P1-237	1					30"	80"	1"															
P1-238	1					34"	80"	1 3/8"															
P1-239	1	PS,a	CHAMBRE/S.D.B	UNITÉ	G/D	32"	80"	1 3/4"	BOIS	P	–	–	BOIS	20 MN	–			CP3	E1	AC15	P	–	20 MN
P1-240	1					30"	80"	1 3/8"															
P1-241	1					30"	80"	1 3/8"															
P1-242	1					30"	80"	1"															
P1-243	1					36"	80"	1 3/8"															
P1-244	1	PS,a	CHAMBRE/S.D.B	UNITÉ	G/D	32"	80"	1 3/4"	BOIS	P	–	–	BOIS	20 MN	–			CP3	E1	AC15	P	–	20 MN
P1-245	1					30"	80"	1 3/8"															
P1-246	1					30"	80"	1 3/8"															
P1-247	1					30"	80"	1"															
P1-248	1					34"	80"	1 3/8"															
P1-250	1					48"	80"	1 3/8"															
P1-251	1	PS,a	CHAMBRE/S.D.B	UNITÉ	G/D	34"	80"	1 3/8"	BOIS	P	–	–	BOIS	20 MN	–			CP3	E1	AC15	P	–	20 MN
P2-A101	1		UNITÉ	CORRIDOR	D	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P2-A102	1					34"	84"	1 3/4"															
P2-A103	1		UNITÉ	CORRIDOR	D	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P2-A104	1		UNITÉ	CORRIDOR	G	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P2-A105	1		UNITÉ	CORRIDOR	D	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P2-A106	1		UNITÉ	CORRIDOR	G	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P2-A107	1		UNITÉ	CORRIDOR	D	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P2-A108	1		UNITÉ	CORRIDOR	G	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P2-A109	1		UNITÉ	CORRIDOR	D	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P2-A110	1		UNITÉ	CORRIDOR	G	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P2-A111	1		UNITÉ	CORRIDOR	D	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P2-A112	1		UNITÉ	CORRIDOR	G	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P2-A113	1		UNITÉ	CORRIDOR	D	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P2-A114	1		UNITÉ	CORRIDOR	G	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P2-A115	1		UNITÉ	CORRIDOR	D	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P2-A116	1		UNITÉ	CORRIDOR	D	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P2-A117	1		UNITÉ	CORRIDOR	D	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P2-A118	1		UNITÉ	CORRIDOR	D	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P2-A119	1		UNITÉ	CORRIDOR	G	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P2-A120	1		UNITÉ	CORRIDOR	D	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P2-A121	1		UNITÉ	CORRIDOR	G	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P2-A122	1		UNITÉ	CORRIDOR	G	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VB	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P2-B101	1		UNITÉ	CORRIDOR	D	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P2-B102	1		UNITÉ	CORRIDOR	G	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P2-B103	1		UNITÉ	CORRIDOR	G	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P2-B104	1		UNITÉ	CORRIDOR	G	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P2-B105	1		UNITÉ	CORRIDOR	D	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P2-B106	1		UNITÉ	CORRIDOR	D	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P2-B107	1		UNITÉ	CORRIDOR	D	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P2-B108	1		UNITÉ	CORRIDOR	D	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P2-B109	1		UNITÉ	CORRIDOR	D	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P2-B110	1		UNITÉ	CORRIDOR	G	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P2-B111	1		UNITÉ	CORRIDOR	D	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P2-B112	1		UNITÉ	CORRIDOR	D	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P2-B113	1		UNITÉ	CORRIDOR	D	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P2-B114	1		UNITÉ	CORRIDOR	D	34"	84"	1 3/4"	BOIS	P	VT	–	BOIS	20 MN	5		A3	CP3	E1	BOIS	P	–	20 MN
P2-E1.A	1	PS	ESCALIER E1.A	CORRIDOR	D	36"	80"	1 3/4"	AC16	P	VB	–	-	90 MN	3		A3	CP1	E1	AC15	P	–	1 H
P2-E1.B	1	PS	ESCALIER E1.B	CORRIDOR	D	36"	80"	1 3/4"	AC16	P	VB	–	-	90 MN	3		A3	CP1	E1	AC15	P	–	1 H
P2-E2.A	1	PS	ESCALIER E2.A	CORRIDOR	G	36"	80"	1 3/4"	AC16	P	VB	–	-	90 MN	3		A3	CP1	E1	AC15	P	–	1 H
P2-E2.B	1	PS	ESCALIER E2.B	CORRIDOR	G	36"	80"	1 3/4"	AC16	P	VB	–	-	90 MN	3		A3	CP1	E1	AC15	P	–	1 H

Grand total: 139

GROUPES DE QUINCAILLERIE

GROUPE #1 / ISSUE

QTE	DESCRIPTION
3	CHARNIÈRES EN ACIER INOXYDABLE
1	FERME-PORTE
1	SERRURE CYLINDRIQUE ROBUSTE SÉCURITÉ MAXIMUM USINÉE POUR CYLINDRE AMOVIBLE
1	CYLINDRE AMOVIBLE FINI 626
1	BARRE PANIQUE
1	COUPE-FROID POUR FERME-PORTE
1	COUPE-FROID POUR ARRIÈRE DE GÂCHE
1	COUPE-FROID EN ALUMINIUM ANODISÉ CLAIR ET NÉOPRÈNE
1	BALAI
1	SEUIL EN ALUMINIUM AVEC BRIS THERMIQUE ET
1	COUPE-FROID
1	POIGNÉE À LEVER "DÉPÔT"

GROUPE #2 / PORTE DOUBLE LOCAL

QTE	DESCRIPTION
6	CHARNIÈRES
1	VERROU ENCASTRÉ MANUEL
2	FERME-PORTE
5	COUPE-FUMÉE
4	PLAQUE DE PROTECTION
2	PLAQUES D'ÉTANCHÉITÉ AJUSTABLES
1	GARNITURE D'ÉTANCHÉITÉ AUTOCOLLANTE
2	ASTRAGALE
1	SERRURE CYLINDRIQUE ROBUSTE SÉCURITÉ MAXIMUM USINÉE POUR CYLINDRE AMOVIBLE
1	CYLINDRE AMOVIBLE FINI 626
1	POIGNÉE À LEVER "DÉPÔT"

GROUPE #3 / ACCÈS À ISSUE

QTE	DESCRIPTION
3	CHARNIÈRES
1	FERME-PORTE
2	PLAQUES DE PROTECTION
3	COUPE-FUMÉE
1	BUTOIR MURAL
1	POIGNÉE À LEVER "PASSAGE"

GROUPE #4 / LOCAL

QTE	DESCRIPTION
3	CHARNIÈRES
1	FERME-PORTE
2	PLAQUES DE PROTECTION
3	COUPE-FUMÉE
1	BUTOIR DE PORTE AU PLANCHER
1	SERRURE CYLINDRIQUE ROBUSTE SÉCURITÉ MAXIMUM USINÉE POUR CYLINDRE AMOVIBLE
1	CYLINDRE AMOVIBLE FINI 626
1	POIGNÉE À LEVER "DÉPÔT"

GROUPE #5 / ENTRÉE DE LOGEMENT

QTE	DESCRIPTION
2	CHARNIÈRES À RESSORT (FERME-PORTE)
1	CHARNIÈRE
1	POIGNÉE À LEVER CHROME SATINÉE "STRAIGHT PERS." INTERMAT\ SERRURE MORTE
1	PÊNE DORMANT
1	ANNEAU COUPE-FEU POUR POIGNÉE
3	COUPE-FUMÉE / COUPE-SON
1	SEUIL TOMBANT ENCASTRÉ DANS LA PORTE
1	BUTOIR DE PORTE AU MUR
1	GARNITURE AUTOCOLLANTE COUPE-FEU NOIR
1	JUDAS

GROUPE #6 / CHUTE À DÉCHET

QTE	DESCRIPTION
3	CHARNIÈRES
1	FERME-PORTE
2	PLAQUES DE PROTECTION
1	BUTOIR DE PORTE AU PLANCHER
3	COUPE-FUMÉE
1	SEUIL TOMBANT DE SURFACE
1	POIGNÉE À LEVER "PASSAGE"

GROUPE #7 PORTE DOUBLE

QTE	DESCRIPTION
6	CHARNIÈRES
2	VERROUS ENCASTRÉS MANUELS
2	FERME-PORTE
2	PLAQUES DE PROTECTION
2	SEUIL TOMBANT DE SURFACE
2	BUTOIR DE PORTE AU PLANCHER
2	COUPE-SON
1	POIGNÉE À LEVER

GROUPE #8 / SDB


QTE	DESCRIPTION
3	CHARNIÈRES
1	SERRURE INTIMITÉ
1	FERME-PORTE
1	PLAQUE DE PROTECTION
1	GRILLE
2	BUTOIR DE PORTE AU PLANCHER
1	POIGNÉE À LEVER

GROUPE #9 / PORTE PUBLIC ADA

QTE	DESCRIPTION
2	CHARNIÈRES CONTINUES ANODISÉES
1	SEUIL D'ALUMINIUM DE 6" AVEC BRIS THERMIQUE
1	COUPE-FROID POUR FERME-PORTE
1	COUPE-FROID POUR ARRIÈRE DE GÂCHE
1	COUPE-FROID EN ALUMINIUM ANODISÉ CLAIR ET NÉOPRÈNE
1	BALAI
2	POIGNÉES À TIRER
1	BARRE À POUSSER SUR INACTIVE
1	OUVRE-PORTE AUTOMATIQUE
2	FERME-PORTE
2	SERRURE CYLINDRIQUE ROBUSTE SÉCURITÉ MAXIMUM USINÉE POUR CYLINDRE AMOVIBLE
1	CYLINDRE AMOVIBLE FINI 626
1	BARRE PANIQUE SUR PORTE ACTIVE
1	BUTOIR AU PLANCHER


GROUPE #10 / PORTE EXTÉRIEURE

QTE	DESCRIPTION
3	CHARNIÈRES EN ACIER INOXYDABLE
1	FERME-PORTE
1	SERRURE CYLINDRIQUE ROBUSTE SÉCURITÉ MAXIMUM USINÉE POUR CYLINDRE AMOVIBLE
1	CYLINDRE AMOVIBLE FINI 626
1	COUPE-FROID POUR FERME-PORTE
1	COUPE-FROID POUR ARRIÈRE DE GÂCHE
1	COUPE-FROID EN ALUMINIUM ANODISÉ CLAIR ET NÉOPRÈNE
1	BALAI
1	S




1 A-700 ELEVATION POSTE CANADA BATIMENT A

1 : 10



2 A-700 ELEVATION POSTE CANADA BATIMENT B

1 : 10



3 A-700 ÉLÉVATION INTERCOM BATIMENT B

1 : 10

4 A-700 ELEVATION INTERCOM BATIMENT A

1 : 10

GeigerHuot
architectes

424, rue Guy, bureau 104, Montréal, QC, H3J 1S6
tél. 514 - 935 - 3338 sec. 514 - 935 - 3375
info@geigerhuot.com

notes générales :

Ne pas mesurer directement des dessins.

Toutes les dimensions et conditions générales doivent être vérifiées avant le début des travaux.

En aucun cas ne procéder dans l'incertitude.

Ce dessin doit être lu conjointement avec le devis architectural et les notes générales.

Ordre des architectes du Québec
3151
ERIC HUOT
ARCHITECTES

Sceau

SADEC

GROUPE SADEC INC.
99 Chaurest L'Ecuyer 2208
Marieville, QC, H3N 1C2
Tél : +1 514 424 7634

Client


Entrepreneur

NORD DE PROJET


NORD GÉOGRAPHIQUE

RÉVISIONS		
#	DESCRIPTION	DATE

STANDARDS DE SALLE DE BAIN - **DÉTAILS DE VANITÉ**




ÉLÉVATION - VANITÉ 36"




ÉLÉVATION - VANITÉ 48"

PROFIL VANITÉ



PLAN - VANITÉ 36"



PLAN - VANITÉ 48"


VANITÉ STANDARDISÉE

1	ROBINET BÉLANGER MODÈLE MONOTROU # SOU22CP2
2	POIGNÉE MODÈLE RICHELIEU # BP9898128170
3	COMPTOIR EN QUARTZ
4	PATTE DE MEUBLE RÉGLABLE MODÈLE RICHELIEU BORSA #64217150140
	PRISE ÉLECTRIQUE


NOTES GÉNÉRALES DE CONCEPTION
*PLANS ET DIMENSIONS TYPIQUES À TITRE INDICATIF, VOIR PLANS D'ÉTAGE POUR CHAQUE SALLE DE BAIN
*VOIR PLOMBERIE POUR LES SPÉCIFICATIONS ET DIMENSIONS DES APPAREILS

N7: LORSQUE LA VANITÉ EST MIROIR, LA PHARMACIE DOIT L'ÊTRE AUSSI
N8: POSITIONNEMENT PRISE ÉLECTRIQUE À TITRE DE RÉFÉRENCE, À VALIDER SELON L'AMÉNAGEMENT DU LOGEMENT
N9: PRÉVOIR DÉGAGEMENT SUFFISANT POUR QUE LE CAPOT DE PRISE ÉLECTRIQUE TOMBE AU DESSUS DU DOSSERET
N10 : FOND DE CLOUAGE EN MÉTAL - BANDES DE MÉTAL DE 6" DE CALIBRE 20


STANDARDS DE SALLE DE BAIN - **ENCOCHE TIROIR VANITÉ**




COUPE TIROIR AVEC ENCOCHE - VANITÉ 36"



COUPE TIROIR AVEC ENCOCHE - VANITÉ 48"




PLAN TIROIR DU HAUT AVEC ENCOCHE - VANITÉ 36"




PLAN TIROIR DU HAUT AVEC ENCOCHE - VANITÉ 48"

N11: DIMENSIONS DES ÉLÉMENTS D'ÉBÉNISTERIE À VALIDER SELON LES DESSINS D'ATELIER
N12: DIMENSIONS PLOMBERIE À VALIDER SELON FICHES TECHNIQUES APPROUVÉES
N13: PRÉVOIR UN DÉGAGEMENT SUFFISANT POUR QUE L'ENCOCHE DU TIROIR SOIT TOUJOURS PLUS BASSE QUE LE CAISSON


DÉGAGEMENTS **ADAPTABLE** ET APPLICATION FOND DE CLOUAGE



2 A-800 SDB TYPE ADAPTABLE
1 : 25




3 A-800 ÉLÉVATION SDB 01
1 : 25




4 A-800 ÉLÉVATION SDB 02
1 : 25


DÉGAGEMENTS **MINIMALEMENT ACCESSIBLE** ET APPLICATION FOND DE CLOUAGE


SANS RAYON DE COURBURE





AVEC RAYON DE COURBURE





GeigerHuot architectes

424, rue Guy, bureau 104, Montréal, QC, H3J 1S6
tél. 514 - 935 - 3338 téléc. 514 - 935 - 3375
info@geigerhuot.com

notes générales :

Ne pas mesurer directement des dessins.

Toutes les dimensions et conditions générales doivent être vérifiées avant le début des travaux.

En aucun cas ne procéder dans l'incertitude.

Ce dessin doit être lu conjointement avec le devis architectural et les notes générales.

Ordre des architectes du Québec
3151
ERIC HUOT ARCHITECTES

Soleo

SADEC
GROUPE SADEC INC.
99 Chaussée de la Baie 2228
Mirabel, QC, H7N 1C2
Tél : +1 514 424 7654

Client

Entrepreneur

NORD DE PROJET

NORD GÉOGRAPHIQUE

RÉVISIONS

#	DESCRIPTION	DATE
2026.06.03	ÉMIS POUR PERMIS R6	J.B.
2026.05.15	ÉMIS POUR PERMIS R5	J.B.
2026.04.24	ÉMIS POUR PERMIS R4	J.B.
2026.03.24	ÉMIS POUR PERMIS R3 (SÉCHETS)	J.B.
2025.12.19	ÉMIS POUR PERMIS R2	A.B.
2025.12.10	ÉMIS POUR PERMIS R1	A.B.
2025.10.17	ÉMIS POUR PERMIS	A.B.

Civil

LEGUERE

Structure

PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL

Mécanique et Électricité

MEP EXPERTS CONSEILS

Mecanique - Electricite

VP VERSION PAYSAGE ARCHITECTES PAYSAGISTES

Architecte Paysagiste

Design

BÂTIMENT LAVAL


135 Blvd Saint-Elzéar Ouest - Laval - Quebec


titre du dessin :

TYPES DE SDB

échelle :	As indicated	dessiné par :	A.B.
date :	date	approuvé par :	E.H.
dossier :	24-059	dessin :	A-800

2026-06-03 1:08:08 PM





LÉGENDE

1. CUISINIERE (REQUIS : PRISE POUR CUISINIERE 50A, 120/240V)
2. HOTTE SOUS ARMOIRE
3. REFRIGERATEUR (REQUIS : PRISE DE COURANT DOUBLE 25A, 120V)
4. LAVE-VAISSELLE (REQUIS : BOITE DE JONCTION OU BOITE DE TIRAGE)
5. EVIER SOUS-PLAN
6. ROBINET MONOTROU
7. MICRO-ONDE (REQUIS : PRISE DE COURANT DOUBLE 15/20A, 120V; INSTALLEE A 54" DU PLANCHER OU 7" AU DESSUS DU COMPTOIR)

N1 PRÉVOIR QUINCAILLERIE QUI RETIENT LA PORTE LORSQU'ELLE EST OUVERTE

NOTES GÉNÉRALES DE CONCEPTION

*POIGNÉES DE PORTE MODÈLE #

*LES PORTES D'ARMOIRES SONT À FERMETURE DOUCE DE TYPE "STOPPER"

*TOUS LES "FILLERS" DOIVENT ÊTRE FLUSH-PORTE

*TUILES DE CÉRAMIQUE 4" X 16"

*NE JAMAIS FINIR POSE DE CÉRAMIQUE AVEC TUILE DE MOINS DE 2"


*POUR LES CUISINES 1,2 ET 3, LES TUILES DE DÉPART DOIVENT ÊTRE CENTRÉES DANS L'ESPACE CUISINIÈRE


*POUR LA CUISINE 4, LES TUILES DE DÉPART DOIVENT ÊTRE CENTRÉES DANS LA LARGEUR TOTALE DE L'ESPACE DOSSERET


*FINIS SUIVANT AMBIANCE CHOISI PAR L'ACHETEUR :

*POUR LES PORTES DE PLACARDS DONNANT CONTRE UN MUR, PRÉVOIR DES PENTURES AVEC LIMITATEUR D'OUVERTURE

CUISINE TYPE 1 - 13 ft







CUISINE TYPE 2

GeigerHuot
architectes

424, rue Guy, bureau 104, Montréal, QC, H3J 1S6
tél. 514 - 935 - 3338 télec. 514 - 935 - 3375
info@geigerhuot.com

notes générales :

Ne pas mesurer directement des dessins.

Toutes les dimensions et conditions générales doivent être vérifiées avant le début des travaux.

En aucun cas ne procéder dans l'incertitude.

Ce dessin doit être lu conjointement avec le devis architectural et les notes générales.

Ordre des architectes du Québec
3151
ERIC HUOT
ARCHITECTES

Sceau

SADEC
GROUPE SADEC INC.
99 Chaurest, bureau 2228
Montréal, QC, H2N 1C2
Tél: +1 514 424 7634

Client

Entrepreneur

NORD DE PROJET

NORD GÉOGRAPHIQUE

RÉVISIONS

#	DESCRIPTION	DATE

(Minimum RSI eff. : 3.7 / R eff. : 21)

MURS EXTÉRIEURS

	DRF	ITS	R
MUR TYPE 'M1' - BRIQUE BLIZZARD 3 1/2" BRIQUE PERMACON - COULEUR BLIZZARD (CARDIN BRICK) 1" ESPACE D'AIR 1" ISOLANT POLYURÉTHANE GICLÉ TYPE 2 (PARE AIR) 1/2" PANNEAU DE REVÊTEMENT INTERMÉDIAIRE (CONTREVENTEMENT), JOINT SCELLÉ AVEC MEMBRANE AUTOCOLANTE 5 1/2" COLOMBAGE 2"x6" @ 16" C/C. LAINE DE FIBRE DE VERRE R22 PARE VAPEUR 3/4" FOURRURES 1"x3" @ 16" C/C. HORIZONTALE 5/8" GYPSE INTÉRIEUR TYPE X, JOINTS TIRÉS, SABLES, PEINT 1 COUCHE D'APPRÊT 2 COUCHES DE FINITION	---	---	RSI eff. 4.34 R eff. 24.7
MUR TYPE 'M2' - BRIQUE NUANCÉ GRIS SCANDINA 3 1/2" BRIQUE PERMACON - COULEUR NUANCÉ GRIS SCANDINA (BRIQUE MELVILLE SLIK) 1" ESPACE D'AIR 1" ISOLANT POLYURÉTHANE GICLÉ TYPE 2 (PARE AIR) 1/2" PANNEAU DE REVÊTEMENT INTERMÉDIAIRE (CONTREVENTEMENT), JOINT SCELLÉ AVEC MEMBRANE AUTOCOLANTE 5 1/2" COLOMBAGE 2"x6" @ 16" C/C. LAINE DE FIBRE DE VERRE R22 PARE VAPEUR 3/4" FOURRURES 1"x3" @ 16" C/C. HORIZONTALE 5/8" GYPSE INTÉRIEUR TYPE X, JOINTS TIRÉS, SABLES, PEINT 1 COUCHE D'APPRÊT 2 COUCHES DE FINITION	---	---	RSI eff. 4.34 R eff. 24.7
MUR TYPE 'M3' - VICWEST BOIS DE ROSE CHALEUREUX 9/16" REVÊTEMENT MÉTALLIQUE DE STYLE VICWEST BELLARA, 135mm, POSE VERTICALE , COULEUR BOIS DE ROSE CHALEUREUX (EXPRESSENCE 18-0191) 3/4" BARRE EN 'Z' GALVANISÉ @ 24" C/C HORIZONTALE 1 1/2" FOURRURES DE BOIS 2"x3" @ 16" C/C VERTICALE 1" ESPACE D'AIR ISOLANT POLYURÉTHANE GICLÉ TYPE 2 (PARE AIR) 1/2" PANNEAU DE REVÊTEMENT INTERMÉDIAIRE (CONTREVENTEMENT), JOINT SCELLÉ AVEC MEMBRANE AUTOCOLANTE 1 5/8" COLOMBAGE 2"x6" @ 16" C/C. 5 1/2" LAINE DE FIBRE DE VERRE R22 PARE VAPEUR 6mil FOURRURES 1"x3" @ 16" C/C. HORIZONTALE 3/4" GYPSE INTÉRIEUR TYPE X, JOINTS TIRÉS, SABLES, PEINT 5/8" 1 COUCHE D'APPRÊT 2 COUCHES DE FINITION	---	---	RSI eff. 4.35 R eff. 24.7

(Minimum RSI eff. : 2.99 / R eff. : 17)

MURS DE FONDATION

	DRF	ITS	R
MUR DE FONDATION TYPE 'F1' SOL NON REMANIÉ GÉOTEXTILE VERTICAL 3" ISOLANT RIGIDE EXTRUDÉ TYPE 4 1/2" PANNEAU DRAINANT VERTICAL MEMBRANE D'IMPERMÉABILISATION DE BITUME MODIFIÉ MUR DE FONDATION (VOIR STRUCTURE) FILM D'AIR INTÉRIEUR	---	---	RSI eff. 2.99 R eff. 17
MUR DE FONDATION TYPE 'F2' 3 1/2" BRIQUE PERMACON 1" ESPACE D'AIR 1" ISOLANT EN POLYURÉTHANE GICLÉ 1" MUR DE FONDATION (VOIR STRUCTURE) 3" ISOLANT EN POLYURÉTHANE GICLÉ 3" 3 1/2" BARRE "Z" @ 24" C/C. HORIZONTALE 1/2" PANNEAU DE BÉTON LÉGER ENDUIT DE FINITION LIQUIDE EN ACRYLIQUE FILM D'AIR INTÉRIEUR	---	---	RSI eff. 3.48 R eff. 19.8

PLAFONDS

	DRF	ITS	R
PLAFOND 'P1' 3.5" COLOMBAGE 2"x4" @ 450 C/C *AJOUTER ISOLANT LAINE ROSE 92mm DANS LES SALLES D'EAU 1/2" GYPSE TYPE X, JOINTS TIRÉS, SABLES PEINTURE 1 COUCHE D'APPRÊT 2 COUCHES DE FINITION	0.5H		---
PLAFOND 'P2' 1 1/4" 2x5/8" GYPSE TYPE X, JOINTS TIRES, SABLES PEINTURE 1 COUCHE D'APPRÊT 2 COUCHES DE FINITION 4" C-H COLOMBAGES EN ACIER GALVANISÉ @ 600 C.C. 1" GYPSE INTÉRIEUR DU PUIT, TYPE X, JOINTS TIRES	2.0H ULC W452 SYSTÈME B	---	---
PLAFOND 'P3' 2" ISOLANT ROXUL CAVITY ROCK SUPPORT TUILE ACOUSTIQUE 5/8" TUILE ACOUSTIQUE RÉSISTANT À L'HUMIDITÉ	0.5H	---	17R
PLAFOND 'P4' 6" ESPACE MIN 6" LAINE INSONORISANTE, TEL QUE MATELAS INSONORISANT TOSE FIBERGLAS QUIÉTUDE ECOTOUCH DE OWNS CORNING 1 1/2" PROFILÉ DE SUSPENSION EN FORME DE C @1200mm C/C 7/8" FOURRURE FOURRURE METALLIQUE @600mm C/C 5/8" PANNEAU DE SONOPAN 5/8" PANNEAU DE GYPSE	1.0H		---
PLAFOND 'P5' 5" ISOLANT EN URÉTHANE GICLÉ 1 1/2" PROFILÉ DE SUSPENSION EN FORME DE C @1200mm C/C 1/2" PANNEAU DE BÉTON LÉGER ENDUIT DE FINITION LIQUIDE EN ACRYLIQUE	---	---	RSI eff. 5.60 R eff. 31.8
PLAFOND 'P6' 2" ISOLANT EN URÉTHANE GICLÉ 2 1/2" BARRE "Z" 1/2" PANNEAU DE BÉTON LÉGER ENDUIT DE FINITION LIQUIDE EN ACRYLIQUE	---	---	18R

MURS INTÉRIEURS

	DRF	ITS	R
MUR TYPE '4' 1 1/4" *2x5/8" GYPSE TYPE X, JOINTS TIRÉS, SABLÉS, PEINT 1 COUCHE D'APPRÊT 2 COUCHES DE FINITION 5 1/2" COLOMBAGE 2"x6" @ 16" C/C ISOLANT EN NATTE 12R 1/2" BARRE RÉSILIENTE EN ACIER GALVANISÉ @ 16" C/C 1 1/4" 2x5/8" GYPSE TYPE X, JOINTS TIRÉS, SABLÉS, PEINT 1 COUCHE D'APPRÊT 2 COUCHES DE FINITION *AJOUT D'UN GYPSE 1/2" POUR COMBLER LA DIFFÉRENCE ENTRE LES MURS CONTREVENTÉS TYPE 4.a ET NON CONTREVENTÉS TYPE 4 DANS UNE MÊME PIECE (VOIR STRUCTURE POUR EMPLACEMENT EXACT)	2.0H	55	---
MUR TYPE '4.a' 1 1/4" 2x5/8" GYPSE TYPE X, JOINTS TIRÉS, SABLÉS, PEINT 1 COUCHE D'APPRÊT 2 COUCHES DE FINITION 1/2" PANNEAU OSB POUR CONTREVENTEMENT (VOIR STRUCTURE) 5 1/2" COLOMBAGE 2"x6" @ 16" C/C ISOLANT EN NATTE 12R 1/2" BARRE RÉSILIENTE EN ACIER GALVANISÉ @ 16" C/C 1 1/4" 2x5/8" GYPSE TYPE X, JOINTS TIRÉS, SABLÉS, PEINT 1 COUCHE D'APPRÊT 2 COUCHES DE FINITION	2.0H	55	---

MURS INTÉRIEURS

	DRF	ITS	R
MUR TYPE '4.b' 1/2" GYPSE TYPE X, JOINTS TIRÉS, SABLÉS, PEINT 1 COUCHE D'APPRÊT 2 COUCHES DE FINITION 5/8" PANNEAU OSB @ 4" C/C 3 1/2" COLOMBAGE 2"x4" @ 16" C/C ISOLANT EN NATTE 12R 1/2" BARRE RÉSILIENTE EN ACIER GALVANISÉ @ 16" C/C 5/8" PANNEAU OSB 1/2" 2x5/8" GYPSE TYPE X, JOINTS TIRÉS, SABLÉS, PEINT 1 COUCHE D'APPRÊT 2 COUCHES DE FINITION	2.0H	53	---
MUR TYPE '5' 1/2" GYPSE JOINTS TIRÉS, SABLÉS, PEINT 1 COUCHE D'APPRÊT 2 COUCHES DE FINITION 3 1/2" COLOMBAGE 2"x4" @ 16" C/C 1/2" GYPSE JOINTS TIRÉS, SABLÉS, PEINT 1 COUCHE D'APPRÊT 2 COUCHES DE FINITION	45 MIN	38	---
MUR TYPE '5.a' 1/2" GYPSE JOINTS TIRÉS, SABLÉS, PEINT 1 COUCHE D'APPRÊT 2 COUCHES DE FINITION 5 1/2" COLOMBAGE 2"x6" @ 16" C/C 1/2" GYPSE JOINTS TIRÉS, SABLÉS, PEINT 1 COUCHE D'APPRÊT 2 COUCHES DE FINITION	45 MIN	41	---
MUR TYPE '6' 1/2" GYPSE "DENSSHIELD" JOINTS TIRÉS, SABLÉS, PEINT 1 COUCHE D'APPRÊT 2 COUCHES DE FINITION 3 1/2" COLOMBAGE 2"x4" @ 16" C/C LAINE ACOUSTIQUE 1/2" GYPSE JOINTS TIRÉS, SABLÉS, PEINT 1 COUCHE D'APPRÊT 2 COUCHES DE FINITION NOTE: INSTALLER GYPSE "DENSSHIELD" DANS LES ALCÔVES DE BAIN ET DU GYPSE HYDROFUGE DANS LES ESPACES HUMIDES	45 MIN	48	---
MUR TYPE '6.a' 1/2" GYPSE "DENSSHIELD" JOINTS TIRÉS, SABLÉS, PEINT 1 COUCHE D'APPRÊT 2 COUCHES DE FINITION 5 1/2" COLOMBAGE 2"x6" @ 16" C/C LAINE ACOUSTIQUE 1/2" GYPSE JOINTS TIRÉS, SABLÉS, PEINT 1 COUCHE D'APPRÊT 2 COUCHES DE FINITION NOTE: INSTALLER GYPSE "DENSSHIELD" DANS LES ALCÔVES DE BAIN ET DU GYPSE HYDROFUGE DANS LES ESPACES HUMIDES	45 MIN	51	---
MUR TYPE '7' 1/2" GYPSE, JOINTS TIRÉS, SABLÉS, PEINT 1 COUCHE D'APPRÊT 2 COUCHES DE FINITION 3/4" COLOMBAGES 1"x2" @ 16" C/C NOTE: INSTALLER GYPSE "DENSSHIELD" DANS LES ALCÔVES DE BAIN ET DU GYPSE HYDROFUGE DANS LES ESPACES HUMIDES			
MUR TYPE '7.a.' 1/2" GYPSE, JOINTS TIRÉS, SABLÉS, PEINT 1 COUCHE D'APPRÊT 2 COUCHES DE FINITION 1 1/2" COLOMBAGES 1"x2" @ 16" C/C NOTE: INSTALLER GYPSE "DENSSHIELD" DANS LES ALCÔVES DE BAIN ET DU GYPSE HYDROFUGE DANS LES ESPACES HUMIDES			
MUR TYPE '7.b.' 1/2" GYPSE, JOINTS TIRÉS, SABLÉS, PEINT 1 COUCHE D'APPRÊT 2 COUCHES DE FINITION 2 1/2" COLOMBAGES 2"x3" @ 16" C/C NOTE: INSTALLER GYPSE "DENSSHIELD" DANS LES ALCÔVES DE BAIN ET DU GYPSE HYDROFUGE DANS LES ESPACES HUMIDES			
MUR TYPE '7.c.' 1/2" GYPSE, JOINTS TIRÉS, SABLÉS, PEINT 1 COUCHE D'APPRÊT 2 COUCHES DE FINITION 3 1/2" COLOMBAGE 2"x4" @ 16" C/C NOTE: INSTALLER GYPSE "DENSSHIELD" DANS LES ALCÔVES DE BAIN ET DU GYPSE HYDROFUGE DANS LES ESPACES HUMIDES. POSER DE LA LAINE ACCOUSTIQUE DANS LES MUR DES CAGE D'ESCALIERS.			
MUR TYPE '7.d.' 1/2" GYPSE, JOINTS TIRÉS, SABLÉS, PEINT 1 COUCHE D'APPRÊT 2 COUCHES DE FINITION 5 1/2" COLOMBAGE 2"x6" @ 16" C/C NOTE: INSTALLER GYPSE "DENSSHIELD" DANS LES ALCÔVES DE BAIN ET DU GYPSE HYDROFUGE DANS LES ESPACES HUMIDES			
MUR TYPE '7.e.' MUR DE FONDATION (VOIR STRUCTURE) 3" ISOLANT EN POLYURÉTHANE GICLÉ 3" 3 1/2" BARRE "Z" @ 24" C/C. HORIZONTALE 1/2" PANNEAU DE BÉTON LÉGER ENDUIT DE FINITION LIQUIDE EN ACRYLIQUE FILM D'AIR INTÉRIEUR			
MUR TYPE '9' 5/8" GYPSE TYPE X, JOINTE TIRÉS, SABLÉS, PEINT 1 COUCHE D'APPRÊT 2 COUCHES DE FINITION 6" COLOMBAGE EN ACIER GALVANISÉ @400 C/C 1 1/4" 2 x 5/8" GYPSE TYPE X 2 1/2" C-H COLOMBAGES EN ACIER GALVANISÉ @ 24" C/C 3" ISOLAND EN NATTE ACOUSTIQUE 1" GYPSE TYPE X	2.0H	55	---
MUR TYPE '10' 1 1/4" 2 x 5/8" GYPSE TYPE X, JOINTS TIRÉS, SABLÉS, PEINT 1 COUCHE D'APPRÊT 2 COUCHES DE FINITION 2 1/2" C-H COLOMBAGES EN ACIER GALVANISÉ @ 24" C/C 1" GYPSE TYPE X NOTE: INSTALLER GYPSE "DENSSHIELD" DANS LES ALCÔVES DE BAIN ET DU GYPSE HYDROFUGE DANS LES ESPACES HUMIDES	2.0H UL U415	38	---
MUR TYPE '11' 1 1/4" 2 x 5/8" GYPSE TYPE X, JOINTS TIRÉS, SABLÉS, PEINT 1 COUCHE D'APPRÊT 2 COUCHES DE FINITION 3 1/2" COLOMBAGE 2 x 4" @ 16" C/C ISOLANT EN NATTE ACOUSTIQUE 1" ESPACE AIR 3 1/2" COLOMBAGE 2 x 4" @ 16" C/C ISOLANT EN NATTE ACOUSTIQUE 1 1/4" 2 x 5/8" GYPSE TYPE X, JOINTS TIRÉS, SABLÉS, PEINT 1 COUCHE D'APPRÊT 2 COUCHES DE FINITION NOTE: INSTALLER GYPSE "DENSSHIELD" DANS LES ALCÔVES DE BAIN ET DU GYPSE HYDROFUGE DANS LES ESPACES HUMIDES	1 H W15b CNB	65	---
MUR TYPE '11.a.' 1 1/4" 2 x 5/8" GYPSE TYPE X, JOINTS TIRÉS, SABLÉS, PEINT 1 COUCHE D'APPRÊT 2 COUCHES DE FINITION 3 1/2" COLOMBAGE 2 x 4" @ 16" C/C ISOLANT EN NATTE ACOUSTIQUE 1/2" PANNEAU OSB POUR CONTREVENTEMENT (VOIR STRUCTURE) 1/2" ESPACE AIR 3 1/2" COLOMBAGE 2 x 4" @ 16" C/C ISOLANT EN NATTE ACOUSTIQUE 1 1/4" 2 x 5/8" GYPSE TYPE X, JOINTS TIRÉS, SABLÉS, PEINT 1 COUCHE D'APPRÊT 2 COUCHES DE FINITION NOTE: INSTALLER GYPSE "DENSSHIELD" DANS LES ALCÔVES DE BAIN ET DU GYPSE HYDROFUGE DANS LES ESPACES HUMIDES	1 H W15b CNB*	65	---
MUR TYPE '11.b.' 1 1/4" 2 x 5/8" GYPSE TYPE X, JOINTS TIRÉS, SABLÉS, PEINT 1 COUCHE D'APPRÊT 2 COUCHES DE FINITION 3 1/2" COLOMBAGE 2 x 4" @ 16" C/C ISOLANT EN NATTE ACOUSTIQUE 1/2" PANNEAU OSB POUR CONTREVENTEMENT (VOIR STRUCTURE) 1/2" ESPACE AIR 1/2" PANNEAU OSB POUR CONTREVENTEMENT (VOIR STRUCTURE) 3 1/2" COLOMBAGE 2 x 4" @ 16" C/C ISOLANT EN NATTE ACOUSTIQUE 1 1/4" 2 x 5/8" GYPSE TYPE X, JOINTS TIRÉS, SABLÉS, PEINT 1 COUCHE D'APPRÊT 2 COUCHES DE FINITION NOTE: INSTALLER GYPSE "DENSSHIELD" DANS LES ALCÔVES DE BAIN ET DU GYPSE HYDROFUGE DANS LES ESPACES HUMIDES	1 H W15b CNB*	65	---

MURS INTÉRIEURS

	DRF	ITS	R
MUR TYPE '12' 150mm BLOC DE BÉTON	1.5H	49	---
MUR TYPE '13' 200mm BLOC DE BÉTON	2.0H	50	---

TOITURES

	DRF	ITS	R
TOIT TYPE 'T1' MEMBRANE DE TOITURE BLANCHE ÉLASTOMÈRE AVEC INDICE DE REFLECTANCE SOLAIRE DE MINIMUM 65. 5/8" PANNEAU OSB 18"-24" FERMES DE TOIT EN PENTE (VOIR ING) ISOLANT MINERALE R41 (+- 14" VOIR FABRICANT) 1 1/2" FOURRURE DE BOIS 2"X3" @ 16C/C (POUR PASSAGE DES GICLEURS) 5/8" GYPSE INTERIEUR 5/8" TYPE X , JOINTS TIRES ET SABLES PEINTURE 1 COUCHE D'APRET 2 COUCHES DE FINITION	---	---	41
MUR TYPE 'T2' - TRÉFONDS COMPOSITION TERRASSE OU VÉGÉTALE (VOIR PAYSAGE) PIERRES CONCASSÉS (VOIR PAYSAGE) 6mil TOILE FILTRANTE FABRDC 400 3" ISOLANT RIGIDE EXTRUDÉ HAUTE DENSITÉ TYPE 4 6mil MEMBRANE ANTI-RACINE 6mil MEMBRANE HYDROTECH RENFORCÉ DE TISSUS FREEWAY 2016 COUCHE DE BASE QUICKSET DALLE DE BÉTON	---	---	15

PLANCHERS

	IIC	ITS	R
PLANCHER TYPE 'PL1' - VINYLE 1/2" FINI DE PLANCHER EN VINYLE EMBOÎTABLE MEMBRANES SOUS-COUCHE (VOIR FABRICANT DE PLANCHER) 1 1/2" BÉTON AUTO NIVELLANT (70kg/m2 MINIMUM) 5 /16" MEMBRANE DURACOUSTIC OU ÉQUIVALENT 5/8" PANNEAU OSB 14" POUTRELLE EN BOIS @ 24 C/C MAX. (VOIR STRUC.) ISOLANT ACOUSTIQUE EN CELLULOSE 6mil PARE-VAPEUR POLYTHÈNE 1/2" BARRE RESILIANTE CGC RC-1 @ 16C/C 1/2" GYPSE TYPE "X" 1/2" GYPSE INTERIEUR TYPE X , JOINTS TIRES ET SABLES PEINTURE 1 COUCHE D'APRET 2 COUCHES DE FINITION	COMPOSITION F38g DU CNB. 44	67	1 HR
PLANCHER TYPE 'PL2' - CÉRAMIQUE 1/4" TUILE DE CÉRAMIQUE (VOIR VOIR AVEC LE CLIENT POUR LES LIMITES DE LA POSE DES TUILES DANS LA CUISINE.) 1/8" MÉLANGE DE MORTIER ADHÉSIF (VOIR FABRICANT DE PLANCHER) 1 1/2" BÉTON AUTO NIVELLANT (70kg/m2 MINIMUM) 5 /16" MEMBRANE DURACOUSTIC OU ÉQUIVALENT 5/8" PANNEAU OSB 14" POUTRELLE EN BOIS @ 24 C/C MAX. (VOIR STRUC.) ISOLANT ACOUSTIQUE EN CELLULOSE 6mil PARE-VAPEUR POLYTHÈNE 1/2" BARRE RESILIANTE CGC RC-1 @ 16C/C 1/2" GYPSE TYPE "X" 1/2" GYPSE INTERIEUR TYPE X , JOINTS TIRES ET SABLES PEINTURE 1 COUCHE D'APRET 2 COUCHES DE FINITION	COMPOSITION F38g DU CNB. 44	67	1 HR
PLANCHER TYPE 'PL3' - TAPIS REVÊTEMENT DE PLANCHER EN TAPIS MEMBRANES SOUS-COUCHE (VOIR FABRICANT DE PLANCHER) 1 1/2" BÉTON AUTO NIVELLANT (70kg/m2 MINIMUM) 5 /16" MEMBRANE DURACOUSTIC OU ÉQUIVALENT 5/8" PANNEAU OSB 14" POUTRELLE EN BOIS @ 24 C/C MAX. (VOIR STRUC.) ISOLANT ACOUSTIQUE EN CELLULOSE 6mil PARE-VAPEUR POLYTHÈNE 1/2" BARRE RESILIANTE CGC RC-1 @ 16C/C 1/2" GYPSE TYPE "X" 1/2" GYPSE INTERIEUR TYPE X , JOINTS TIRES ET SABLES PEINTURE 1 COUCHE D'APRET 2 COUCHES DE FINITION	COMPOSITION F38g DU CNB. 44	67	1 HR
PLANCHER TYPE 'PL4' - VINYLE SUR DALLE 1/2" FINI DE PLANCHER EN VINYLE EMBOÎTABLE * 1/4" CARTON FIBRE MEMBRANE ACOUSTIQUE DALLE BETON (VOIR STRUCTURE) *PRÉVOIR UN REVÊTEMENT SOUPLE SUR CARTON FIBRE POUR LA SALLE D'ENTRAINEMENT		65	2 HR
PLANCHER TYPE 'PL5' - CÉRAMIQUE SUR DALLE 1/4" TUILE DE CÉRAMIQUE MEMBRANES SOUS-COUCHE (VOIR FABRICANT DE PLANCHER) DALLE DE BETON (VOIR STRUCTURE)		65	2 HR
PLANCHER TYPE 'PL6' - TAPIS SUR DALLE 1/4" REVÊTEMENT DE TAPIS MEMBRANES SOUS-COUCHE (VOIR FABRICANT DE PLANCHER) DALLE DE BETON (VOIR STRUCTURE)		65	2 HR

DALLES DE BÉTON SUR SOL

	DRF	ITS	R
DALLE TYPE 'D1' MEMBRANE SIKAGARD SN100 DALLE DE BÉTON SUR SOL (VOIR STRUCTURE) 15 mils MEMBRANE PARE-VAPEUR COMPOSITE 2" ISOLANT XPS TYPE 4 HD SYSTÈME DE DRAINAGE SOUS-DALLE (VOIR MÉCANIQUE) REMBLAI SOUS DALLE (VOIR STRUCTURE) SOL NON REMANIÉ	---	---	12R

GeigerHuot architectes

424, rue Guy, bureau 104, Montréal, QC, H3J 1S6
tél. 514 - 935 - 3338 télec. 514 - 935 - 3375
info@geigerhuot.com

notes générales :

Ne pas mesurer directement des dessins.

Toutes les dimensions et conditions générales doivent être vérifiées avant le début des travaux.

En aucun cas ne procéder dans l'incertitude.

Ce dessin doit être lu conjointement avec le devis architectural et les notes générales.

Ordre des architectes du Québec — 3151 ERIC HUOT ARCHITECTES

Soleo

SADEC

GROUPE SADEC INC.
99 Chabanel O., Suite 2029
Montréal, QC, H2N 1C2
Tél. +1 514 426 7804

Client

Entrepreneur

NORD DE PROJET — NORD GÉOGRAPHIQUE

RÉVISIONS

#	DESCRIPTION	DATE
Revision 3		Date 3

2026.06.03	ÉMIS POUR PERMIS R6
2026.05.15	ÉMIS POUR PERMIS R5
2026.04.21	ÉMIS POUR PERMIS R4
2026.03.24	ÉMIS POUR PERMIS R3 (SECHETS)
2025.12.19	ÉMIS POUR PERMIS R2
2025.12.10	ÉMIS POUR PERMIS R1
2025.10.17	ÉMIS POUR PERMIS

Civil

Structure

PARA|ÈLE 54 EXPERT CONSEIL

Mécanique et Électricité

MEP CYSTÈMES CONSEILS

Mécanique - Électricité

VP VERSION PAYSAGE ARCHITECTES PAYSAGISTES

Architecte Paysagiste

Design

BÂTIMENT LAVAL
GÂTIMENT A

135 Blvd Saint-Elzéar Ouest - Laval - Quebec

titre du dessin :

TYPES DES MURS

échelle :	1 : 10	dessiné par :	A.B.
date :	date	approuvé par :	E.H.
dossier :	24-059	dessin :	A-900

2026-06-03 1:08:05 PM